

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU PRZED BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JASNA OSIEDLE

ADRES INWESTYCJI : 82-440 DZIERZGOŃ, JASNA dz. nr. 276/4

INWESTOR : URZĄD MIASTA DZIERZGOŃ

ADRES INWESTORA : 82-440 DZIERZGOŃ, ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 28.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie	m ²		
		247,0	m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - OPASKA PRZY BUDYNKU (17,5*0,5)*0,15	m ³		
			m ³	1,313	
				RAZEM	1,313
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²		
		247,0	m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszcze- niu	m ²		
		247,0	m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
5	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		247,0	m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		104,0	m	104,000	
				RAZEM	104,000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		8,74	m ³	8,740	
				RAZEM	8,740
8	KNR 2-31 0407-05	Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej, KOSTKA BRUKOWA - MATERIAŁ INWESTORA	m ²		
		247,0	m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
10	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych dostarczenie i obsadzenie pierś- cienia odciążającego.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000