

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 65,0 m2 - STANOWISKA POSTOJOWE  
ADRES INWESTYCJI : MINIĘTA, DZ. NR 20/14, gm. DZIERZGOŃ  
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń  
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (DROGOWA)  
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.04.2022

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--|----------|---|----------------|---------|--------|
| <b>REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ DZ. NR 99/10 OBR. BRUK</b> |          |   |                |         |        |
| <b>1</b>   |          | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451</b>   |                |         |        |
| 1  | KNR 2-31 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 13,0*5,0   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.1  | 0815-02  |   | m <sup>2</sup> | 65,000  |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 65,000 |
| 2  | KNR 2-31 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15,5+5,8+10,0+5,8  | m              |         |        |
| d.1  | 0813-04  |   | m              | 37,100  |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 37,100 |
| 3  | KNR 2-31 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.2*0,08   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1  | 0812-03  |   | m <sup>3</sup> | 2,968   |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 2,968  |
| 4  | KNR 4-04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 8,44   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1  | 1103-01  |   | m <sup>3</sup> | 8,440   |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 8,440  |
| 5  | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent) 8,44  | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.1  | 1103-04  |   | m <sup>3</sup> | 8,440   |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 8,440  |
| <b>2</b>   |          | <b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451</b>  |                |         |        |
| 6  | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent) (13,0*5,0)*0,26 | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.2  | 0206-02  |   | m <sup>3</sup> | 16,900  |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 16,900 |
| <b>3</b>   |          | <b>ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452</b>  |                |         |        |
| 7  | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.3   | m <sup>3</sup> |         |        |
| d.3  | 0402-04  |   | m <sup>3</sup> | 2,968   |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 2,968  |
| 8  | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2  | m              |         |        |
| d.3  | 0403-04  |   | m              | 37,100  |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 37,100 |
| 9  | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13,0*5,0   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3  | 0114-05  |   | m <sup>2</sup> | 65,000  |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 65,000 |
| 10   | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 13,0*5,0   | m <sup>2</sup> |         |        |
| d.3  | 0511-03  |   | m <sup>2</sup> | 65,000  |        |
|  |          |   |                | RAZEM   | 65,000 |