


Przekrój typowy w miejscu wiaty i ciągu pieszo-rowerowego



A CHODNIK
brukowa kostka betonowa gr 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, (0<2,2) gr 15 cm
nasyp z materiału niewysadzinowego gr 25 cm
Podłoże gruntowe G4

B CIĄG PIESZO-ROWEROWY
w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 25 cm
nasyp z materiału niewysadzinowego gr 25 cm
Podłoże gruntowe G4



C MULDA CHŁONNA
Warstwa wegetacyjna min. 15cm
mieszanka glebowa o właściwościach retencyjnych
Grunt rodzimy

D WARSTWA DRENAŻOWA
Warstwa wierzchnia kruszywo Ø 16 - 32mm gr. 15cm
Geowłóknina filtracyjna, 200g/m ²
Warstwa drenażowa kruszywo naturalne żwirowe o uziarnieniu Ø 16 - 63mm gr. Geowłóknina filtracyjna, 200g/m ²
Grunt rodzimy


E CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
brukowa kostka betonowa gr 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
Ława betonowa z oporem - beton C 12/15
Podłoże

F POBOCZE
Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, (0<2,2) gr 10 cm
nasyp z materiału niewysadzinowego
Podłoże gruntowe


G ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S gr 6 cm
z krawężnikami uszczelnionymi taśmą
smoprzylepną z asfaltu modyfikowanego polimerami
istniejąca konstrukcja nawierzchni ul. Zabrodzkiej
Podłoże gruntowe



Szczegół 1




Szczegół 3



- Krawężnik betonowy 20x30x100
- Ława betonowa z oporem – beton C 12/15
- Podsyпка cementowo-piaskowa w stos. 1:4
- Obrzeże betonowe 8x30x100cm

projektowane odsadzki – ciągu pieszo-rowerowego



nazwa i adres jednostki projektowania: PROJEKTY BRANŻY KOMUNIKACYJNEJ Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA" Nadzory i Wykonstwo Budowlane. tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Pionierów 7/23, 47-220 Kędzierzyn-Koźle			
imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: Prezydent Wrocławia 50-141 Wrocław, pl Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-76-00 www.wroclaw.pl			
przedstawiciel zamawiającego: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław			
tytuł rysunku: Przekrój typowy w miejscu wiaty i ciągu pieszo-rowerowego			
nazwa, zadania: Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocław do ul. Kwiatowskiego			
nazwa, adres obiektu budowlanego: Budowa drogi dla rowerów i pieszych, budowa chodnika i przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Zabrodzkiej, na odcinku od granicy Gminy Wrocław do ul. Kwiatowskiego. Budowa przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym wraz z oświetleniem polegająca na przebudowie ul. Kwiatowskiego.			
projektował branża drogowa: Mariusz Mazurkiewicz	Upr. Nr OP.1265/PBO/16 INŻYNIERIA DROGOWA		
sprawdził branża drogowa: Mirosław Sieja	Upr. nr 29/95/OP SPEC. KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA		
Data 16-08-2022 r.	Skala 1:20	Stadium PW/PT	Nr rys. 4