

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>„Przebudowa dojazdu pożarowego Nr 30 w Leśnictwie Suche ”</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2.663		
d.1						
2	D01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000		
d.1						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3	D.04.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5011.400		
d.2						
4	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	4.540		
d.2						
<b>3</b>		<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>				
5	D.04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia i pobocza	m <sup>2</sup>	14799.000		
d.3						
6	D.04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdy	m <sup>2</sup>	827.500		
d.3						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
7	D04.04.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia i pobocza	m <sup>2</sup>	13439.000		
d.4						
8	D04.04.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy i pobocza na zjazdach	m <sup>2</sup>	780.000		
d.4						
9	D04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - jezdnia i pobocza	m <sup>2</sup>	14799.000		
d.4						
10	D04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - zjazdy i pobocza na zjazdach	m <sup>2</sup>	827.500		
d.4						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: