

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna
Kod CPV	45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45261410-1 - Izolowanie dachu
Lokalizacja	Tyrawa Solna 114, działki nr ew. 235/5, 235/2
Inwestor	GMINA SANOK 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23

Kosztyorys

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej Kod CPV: 45421000-4				0,00
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 pom.4- 0,5*0,8 2 = 2,000	szt	2,000	0,00	0,00
2		Wykucie z muru podokienników stalowych	m	0,560	0,00	0,00
3		Okna nie otwierane EI30 w ścianach z cegieł, pustaków i betonu, o powierzchni do 2m2 0,5*0,8*2 = 0,800	m2	0,800	0,00	0,00
4		Podokienniki stalowe z blachy powlekanej 0,66*2+1,06*2+2,06*3+0,66 = 10,280	m	10,280	0,00	0,00
		2. Roboty budowlane - wymiana stolarki drzwiowej Kod CPV: 45421000-4				0,00
5		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 poddasze 1,0*2,0 /drzwi przekazać Inwestorowi- do ponownego montażu/ 1 = 1,000	szt	1,000	0,00	0,00
6		Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną poddasze- szyba bezpieczna 1,0*2,0 = 2,000	m2	2,000	0,00	0,00
		3. Roboty zewnętrzne - docieplenie budynku Kod CPV: 45450000-6				0,00
7		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 9,7*5,5 = 53,350	m2	53,350	0,00	0,00
8		Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku rury do ponownego montażu 3,85*4 = 15,400	m	15,400	0,00	0,00
9		Dostosowanie oświetlenia znajdującego się na budynku - przeróbka lampy na budynku + 3,0mb kabla 2 = 2,000 skrzynka elektryczna - obróbka 1+1 = 2,000	kpl	4,000	0,00	0,00
10		Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pokrytych powłokami malarskimi (9,74+4,57)*3,3 = 47,223	m2	47,223	0,00	0,00
11		Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (9,74+4,57)*3,3*0,1 = 4,722	m2	4,722	0,00	0,00
12		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	4,722	0,00	0,00
13		Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra 1,2*0,888*12 = 12,787	kg	12,787	0,00	0,00
14		Przykręcenie korytek o szerokości do 100mm zabezpieczenie rury gazowej 6,15+0,25+10,52+4,57+1,0+3,3 = 25,790	m	25,790	0,00	0,00
15		Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (cokoły,) startowa 9,74+4,6+13,64+3,74+6,15 = 37,870	m	37,870	0,00	0,00
16		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej zakończenia ścian 3,5*0,5+1,0*0,5*3 = 3,250 3,5*0,25+0,5*0,5*3 = 1,625	m2	4,875	0,00	0,00
17		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych styropian gr. 2cm 4,875 = 4,875	m2	4,875	0,00	0,00
18		Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.17cm o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie	m2	126,466	0,00	0,00

Kosztyorys

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Styropian Grafitowy- fasada EPS 031 gr.17cm grupa kolorów- dostosować do istniejącego, tynk odporny na skażenia mikrobiologiczne $9,74*3,3+0,5*9,74*(7,27-3,3) = 51,476$ $(4,57+13,64+3,74+6,15)*3,3 = 92,730$ -solarka $(2,0*2,47+2,0*1,44*3+0,9*1,2*2+1,0*2,0)*-1 = -17,740$				
19		Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za każdy 1,0mm grubości zaprawy do klejenia płyt styropianowych $(9,74+4,57)*3,3*0,5 = 23,612$	m2	23,612	0,00	0,00
20		Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.3cm o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie Styropian Grafitowy- fasada EPS 031 - gr.3cm grupa kolorów- dostosować do istniejącego, tynk odporny na skażenia mikrobiologiczne schody /od spodu/ $1,6*1,6+1,6*5,2 = 10,880$ belki $1,6*0,6+1,6*0,45*2 = 2,400$ stolarka $(0,54+0,9)*2*0,28*2+((2,0+2,47*2)+(2,0*6+1,44*6))*0,18 = 6,577$	m2	19,857	0,00	0,00
21		Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.3cm o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie Styropian Grafitowy- fasada EPS 031 słupy - tynk mozaikowy $3,5*4*0,25*4+1,75*4*0,25*2 = 17,500$ schody $1,6*0,15+1,6*0,45 = 0,960$	m2	18,460	0,00	0,00
22		Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)-narożnikowe stolarka $0,9*2+1,2*4+5,0 = 11,600$ $0,54*2+0,9*4+2,0*3+1,44*6+2,0+2,47*2+0,6+0,8*2 = 28,460$ naroża $3,35*3+3,5*4*4+1,75*4*2+1,6*6 = 89,650$	m	129,710	0,00	0,00
23		Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.17cm o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie Styropian Grafitowy- fasada EPS 031- gr.17cm cokół $9,74*0,25 = 2,435$ $(4,57+13,64+3,74+6,15-2,0)*0,25 = 6,525$	m2	8,960	0,00	0,00
24		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej $(13,64+9,74+10,13+4,57-1,0*2-0,8-1,25-2,0-2,9)*0,25 = 7,283$	m2	7,283	0,00	0,00
25		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2	7,283	0,00	0,00
26		Ruszt drewniany pod podbitkę $7,3*2*0,8+(4,6+10,64+6,27+3,12+5,6+0,8+23,59+0,8+4,6+8,4+2,7*2+0,4*2)*0,8 = 71,376$	m2	71,376	0,00	0,00
27		Zamocowanie paneli z blachy powlekanej	m2	71,376	0,00	0,00
28		Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	1,000	0,00	0,00
29		Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłe rury z demontażu - nowe haki $3,85*4 = 15,400$	m	15,400	0,00	0,00
30		Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych kinkiet ścienny zewnętrzny + żarówki: LED max 1 x 30 W E27 2 = 2,000 Szerokość produktu: 253 mm Głębokość produktu: 125 mm Wysokość produktu: 125 mm Materiał - obudowa: odlew aluminium Materiał - klosz: tworzywo sztuczne np. https://oledowani.pl/pl/p/LAMPA-SCIENNA-ZEWNETRZNA-KINKIET-ELEWACYJNY-E27/303?gclid=EALaIqobChMI_OuA-qqh_gIVAp7VCh0arwCREAQYDSABEGlLm_D_BwE	szt	2,000	0,00	0,00
31		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV $(9,74+0,66+4,6+10,64)*0,66 = 16,922$ $(6,15+0,12)*(3,12+0,66)+(3,74*0,66) = 26,169$ $(0,66+13,64+9,74+0,66+10,13+4,6-1,42-1,42-1,77-2,22-3,0)*0,66 = 19,536$ $1,42*1,26*2+1,77*1,26+2,22*1,26+3,0*1,2+1,6*1,0 = 13,806$	m2	76,433	0,00	0,00
32		Ława betonowa zwykła pod obrzeża $98,89*0,04 = 3,956$	m3	3,956	0,00	0,00

Kosztyorys

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
33		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $9,74+0,6+4,6+10,64+3,12+0,6+10,13+0,6*2+13,64+9,74+1,2*6+0,7*2+1,05+0,6+10,13+4,6+1,2*2+1,5+1,2*2+1,6+1,0*2 = 98,890$	m	98,890	0,00	0,00
34		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm $(9,74+0,66+4,6+10,64)*0,6 = 15,384$ $(6,15+0,12)*(3,12+0,6)+(3,74*0,6) = 25,568$ $(0,6+13,64+9,74+0,6+10,13+4,6-1,42-1,42-1,77-2,22-3,0)*0,6 = 17,688$ $1,3*1,2*2+1,65*1,2+2,1*1,2+3,0*1,2+1,6*1,0 = 12,820$	m2	71,460	0,00	0,00
35		Ścieki z elementów betonowych o grubości 10cm na podsypce piaskowej gr. 10cm $0,5*4 = 2,000$	m	2,000	0,00	0,00
36		Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III $76,433*0,2 = 15,287$	m3	15,287	0,00	0,00
37		Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej $2,56+1,6*0,12 = 2,752$	m2	2,752	0,00	0,00
38		Posadzki jednobarwne z płytek granitowych spocznik- płytki granitowe $1,6*1,6 = 2,560$	m2	2,560	0,00	0,00
39		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek granitowych $1,6 = 1,600$	m	1,600	0,00	0,00
40		Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami z pokryciem poliwęglanem daszek - poliwęglan lity 5mm $1,8*1,8 = 3,240$ boki spocznika $(1,6+1,6)*2,5 = 8,000$	m2	11,240	0,00	0,00
		4. Roboty budowlane - docieplenie poddasza Kod CPV: 45261410-1				0,00
41		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie szczytowa $(4,2+1,23+0,12+1,4+0,12+2,19)*0,33 = 3,056$ $(4,2+1,23+0,12+1,4+0,12+2,19)=9,26, (7,06-3,37)=3,69 \quad 0,5*9,26*3,69 = 17,085$ pozostałe pom. $(4,12+0,12+4,12+0,12+5,49+6,64+6,94)*0,33+0,5*6,94*2,7 = 18,461$	m2	38,602	0,00	0,00
42		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr.20cm $(4,26*2+4,06)*(4,12+0,12+4,12) = 105,169$ $5,49*6,64*1,23 = 44,838$	m2	150,007	0,00	0,00
43		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr. 5 cm $150,007 = 150,007$	m2	150,007	0,00	0,00
44		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	150,007	0,00	0,00
45		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm GKF $150,007 = 150,007$	m2	150,007	0,00	0,00
46		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za drugą warstwę płyt	m2	150,070	0,00	0,00
47		Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego otwory $1,5*4+1,2*4+5,0+0,9*2+1,2*4+5,0 = 27,400$	m	27,400	0,00	0,00
48		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych $38,602+150,007 = 188,609$	m2	188,609	0,00	0,00
49		Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Nr	Kod CPV	Opis	Wartość
1.	45421000-4	Roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej	0,00
2.	45421000-4	Roboty budowlane - wymiana stolarki drzwiowej	0,00
3.	45450000-6	Roboty zewnętrzne - docieplenie budynku	0,00
4.	45261410-1	Roboty budowlane - docieplenie poddasza	0,00
		Razem	0,00
		Podatek VAT 0%	0
		Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie materiałów

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,002		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,020		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,011		
4	Daszki nad drzwiami Al z pokryciem poliwęglanem litym	m2	11,240		
5	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,010		
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,120		
7	Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,480		
8	Drzwi z kształtowników aluminiowych jednoskrzydłowe zewnętrzne - szyba bezpieczna	m2	2,000		
9	Drzwiczki stalowe dla zaworów do polewania 200x250mm	szt	1,000		
10	Folia paroizolacyjna	m2	165,008		
11	Gips budowlany szpachlowy	kg	140,134		
12	Gładź szpachlowa	kg	12,330		
13	Haki do muru	kg	0,640		
14	Kątowniki aluminiowe ochronne	m	27,400		
15	Kołki do wstrzeliwania	szt	510,024		
16	Kołki rozporowe plastikowe	szt	506,936		
17	Korytka	m	25,790		
18	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej	szt	11,980		
19	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	1,000		
20	Listwy narożnikowe	m	142,681		
21	Listwy cokołowe - startowe	m	41,657		
22	Listwy z drewna iglastego	m	152,745		
23	Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe)	szt	694,972		
24	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	304,514		
25	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	76,504		
26	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	0,560		
27	Mieszanka betonowa	m3	4,114		
28	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	100,868		
29	Okna EI30	szt	2,000		
30	Oprawy żarowe zwykłe	szt	2,000		
31	Panele z blachy powlekanej	m2	73,517		
32	Pianka poliuretanowa	kg	0,450		
33	Piasek	m3	1,896		
34	Piasek do zapraw	m3	0,108		
35	Płytki granitowe	m2	2,878		
36	Płyty gipsowo-kartonowe 2,5cm	m2	310,580		
37	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,021		
38	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,011		
39	Płyty pomostowe robocze	m2	0,752		
40	Płyty styropianowe EPS 031 /grafitowy/ o profilach wpustowych lub zakładkowych - gr. 17cm	m2	9,229		
41	Płyty styropianowe EPS 031 /grafitowy/ o profilach wpustowych lub zakładkowych - gr. 3cm	m2	39,467		
42	Płyty styropianowe EPS 031 /grafitowy/ o profilach wpustowych lub zakładkowych - gr. 17cm	m2	130,260		
43	Płyty styropianowe gr. 2cm	m3	0,110		
44	Płyty ściekowe betonowe korytkowe gr.10cm	szt	4,000		
45	Płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm	m2	157,507		
46	Płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm	m2	157,507		
47	Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 100%	kg	55,597		
48	Podookienniki stalowe powlekane	m	10,280		
49	Preparat gruntujący	dm3	41,494		
50	Pręty okrągłe- ściąg	kg	12,787		
51	Profil nośny 60/27	m	333,016		
52	Profil przyścienny 28/27	m	79,504		
53	Rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej	mb	3,000		
54	Siatka z włókna szklanego	m2	191,118		
55	Silikon	kg	0,674		
56	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	172,508		
57	Tłuczeń kamienny	t	22,739		
58	Tynk mozaikowy	kg	72,115		

Zestawienie materiałów

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
59	Tynk szlachetny cienkowarstwowy akrylowy	kg	384,830		
60	Uchwyty do rur spustowych	szt	12,000		
61	Uszczelki z pianki poliuretanowej	m	13,560		
62	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,027		
63	Wieszak w 60/100	szt	304,514		
64	Wkręty do płyt gipsowych	kg	7,801		
65	Woda	dm3	15,631		
66	Woda	m3	4,851		
67	Wyprawa tynkarska - tynk mozaikowy	kg	21,849		
68	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	3,648		
69	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,008		
70	Zaprawa cementowa M12	m3	0,036		
71	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,795		
72	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,081		
73	Zaprawa do spoinowania - elastyczna	kg	0,966		
74	Zaprawa gruntująca UNI GRUNT	kg	34,748		
75	Zaprawa klejąca	kg	13,072		
76	Zaprawa klejowa ATLAS - elastyczna	kg	15,661		
77	Zaprawa klejowa ATLAS STOPPER K-20 - sucha mieszanka	kg	1 563,551		
78	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,104		
79	Żarówka LED max 1 x 30 W E27	szt	2,080		

Zestawienie sprzętu

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana konstrukcji dachu budynku WDK oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Tyrawa Solna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat wodny wysokociśnieniowy (hydromonitor 60-120MPa)	m-g	1,606	0,00	
2	Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	8,323	0,00	
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,010	0,00	
4	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,384	0,00	
5	Środek transportowy	m-g	7,642	0,00	
6	Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg	m-g	3,615	0,00	
7	Wyciąg	m-g	24,479	0,00	
8	Wyciąg'	m-g	0,885	0,00	
9	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,142	0,00	
10	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,113	0,00	
	Razem		47,199		0,00