

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek KWP zs w Radomiu Radom  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis  
DATA OPRACOWANIA : 08,02,24.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08,02,24.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		9.17+12.92+12.92	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych	m <sup>2</sup>		
		32.5+47.9+47.9	m <sup>2</sup>	128.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.300</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek i ścian	m <sup>3</sup>		
		(35.01+128.3)*0.04	m <sup>3</sup>	6.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.532</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		6.532	m <sup>3</sup>	6.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.532</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
7	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
8	NNRNKB d.2 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
9	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
10	Uproszczona d.2	Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie poziome podposadzkowe.	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
12	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny ścian z płytek układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		128.3	m <sup>2</sup>	128.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.300</b>
13	d.2	Montaż drzwi pływających jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia 0.9*2.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
14	KNR-W 2-02 d.2 1040-05	Demontaż istniejących kabin oraz ponowny montaż nowych kabin sanitarnych z HPL 9 sztuk.	m <sup>2</sup>		
		33.35	m <sup>2</sup>	33.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.350</b>
15	KNNR 7 d.2 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
		35.01	m <sup>2</sup>	35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
16	KNR K-04 d.2 0106-03 analogia	Wykonanie wypraw żywicznych parapety wewnętrzne.	m <sup>2</sup>		
		(2.6*0.3)*2	m <sup>2</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
17	KNR 2-02 d.2 1215-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>