



- UWAGI:**
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;
  2. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;
  3. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;
  4. W wypadku dokonania zmian, bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmie na siebie odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z początku branie decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.

**UWAGI:**  
 ZE SCJANEK OGRANICZAJĄCYCH PŁASZCZYZNIE RUCHU NALEŻY  
 SKUĆ TYNOK ISTNIEJĄCY. NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWY TYNOK  
 CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE.

**ARCH M**  
 STUDIO PROJEKTOWE  
 Marek Karolczyk  
 ul. Żeromskiego 7A  
 01-652 Warszawa  
 Tel. 604 985 908

**Przebudowa i remont  
 budynku Urzędu Miasta  
 w Belchatowie**  
 dz. nr ewid. 800, obręb 9  
 dz. nr ewid. 544, obręb 10  
 ul. Kościuszki 1, Belchatów

**Projektant**  
 mgr inż. arch. Marek Karolczyk  
 specjalność: architektoniczna  
 do projektowania bez ograniczeń  
 7/R-128/IOA/07

**Tytuł rysunku**  
**RZUT SCHODÓW**

**Stan projektu**  
**Projekt techniczny**

**Data**  
 marzec 2022r.

**Wielkość**  
 1:25

**Nr rysunku**  
 K.1.6