


PRZEKRÓJ B-B



D1	<u>DACH</u>
	Blachodachówka o fakturze drewnianego gontu
4x6cm	Łaty
3x5cm	Kontrłaty
	Papa
2,5 cm	Deska elewcyjna na pióro i wpust
8x16cm	Krokwie

PG	<u>PODŁOGA NA GRUNCIE</u>
6 cm	Kostka betonowa
4 cm	Podsypka piaskowa
15 cm	Podbudowa – tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie
10 cm	Warstwa odsączająca – pospółka
	Grunt rodzimy

UWAGA!

1. Roboty budowlane – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.

4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.

Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo
-----------	---

Nazwa	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze
-------	---

Lokalizacja:	Obręb Mazowsze	Działki nr:	35
--------------	----------------	-------------	----

Temat:	Drewniana wiata rekreacyjna.
--------	------------------------------

	PRZEKRÓJ B-B	

Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:
	inż. Mariusz Bobakowski	Podpis:

Projektant:	inz. Mariusz Robakowski	Podpis:
Projektant:	mar. inż. arch. Marika Synniewska	Podpis:

Projektant:	Inżynier: arch. Marika Sybilniewska	Opis:
	upr. nr 6/WPOKK/2016	

Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda
---------------	-----------------------------

		upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/20/2011			
M		Cl	1	52	2

Nr rys.	Skala: 1:50	Data: grudzień 2020 r.
---------	-------------	------------------------