


PRZEKRÓJ A-A



D1	DACH
	Blachodachówka o fakturze drewnianego gontu
4x6cm	Łaty
3x5cm	Kontrłaty
	Papa
2,5 cm	Deska elewcyjna na pióro i wpust
8x16cm	Krokwie

PG	PODŁOGA NA GRUNCIE
6 cm	Kostka betonowa
4 cm	Podsyпка piaskowa
15 cm	Podbudowa – tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie
10 cm	Warstwa odsączająca – pospółka
	Grunt rodzimy

UWAGA!

1. Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych

3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.

4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.

Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze		
Lokalizacja:	Obręb Mazowsze	Działki nr:	35
Temat:	Drewniana wiatra rekreacyjna. PRZEKRÓJ A-A		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska upr. nr 6/WPOKK/2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda upr. nr WP–OIA/OKK/UpB/20/2011		
Nr rys.	Skala: 1:50	Data:	grudzień 2020 r.