


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY



- UWAGA!
1. Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
  2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
    - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
    - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
  3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
  4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!

Materiał: świerk syberyjski lub modrzew klasy C30

- słupy 15x15x115 cm
- legary 10x15 cm
- rygle 5x10 cm
- deski ryflowane 50x100x2000 mm
- szerokość całkowita pomostu – 2,00 m
- szerokość użytkowa obiektu – 1,90 m

Elementy drewniane zabezpieczone do NRO oraz przeciwko grzybom, insektom i zgniliznie impregnatem wodnym bezpiecznym dla środowiska naturalnego w klasach użytkowania III i IV (kontakt z gruntem).

Kolor – PALISANDER

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.			
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze		
Lokalizacja:	Obręb Mazowsze	Działki nr:	35
Temat:	Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza. PRZEKRÓJ POPRZECZNY		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska upr. nr 6/WPOKK/2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda upr. nr WP–OIA/OKK/UpB/20/2011		
Nr rys.	Skala: 1:20	Data:	grudzień 2020 r.