

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP "CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI" Lokal +1G

ADRES INWESTYCJI : ul. Świt 34-36, 60-376 Poznań dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAŃ obręb ŁAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP

INWESTOR : ZKZL Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57, 60-770 POZNAŃ

DATA OPRACOWANIA : 11.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Lokal +1G			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg	m ²		
d.1	1216-01	40,9+55,67+44,14+32,77	m ²	173,480	
				RAZEM	173,480
2	NNRNKB	Rozbiórka sufitu podwieszanego	m ²		
d.1	202 2702-02	(7,1+14,5)*1,2	m ²	25,920	
	analogia			RAZEM	25,920
3	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1	2010-06	7,1*3,5+14,5*3,5	m ²	75,600	
				RAZEM	75,600
4		Przygotowanie otworu pod drzwi dwuskrzydłowe	szt		
d.1	analiza indywidualna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5	NNRNKB	Montaż sufitu podwieszanego z demontażu	m ²		
d.1	202 2702-02	(7,1+14,5)*1,2	m ²	25,920	
	analogia			RAZEM	25,920
6		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych	m ²		
d.1	analiza indywidualna	1,8*2*2	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
7		Dostawa i montaż ściany mobilnej	m ²		
d.1	analiza indywidualna	7*3	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
8	NNRNKB	Gruntowanie ścian pod szpachlowanie	m ²		
d.1	202 1134-02	7,1*3,1*2+14,5*3,1*2	m ²	133,920	
				RAZEM	133,920
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt G-K	m ²		
d.1	0815-04	7,1*3,1*2+14,5*3,1*2	m ²	133,920	
				RAZEM	133,920
10	NNRNKB	Gruntowanie ścian pod malowanie	m ²		
d.1	202 1134-02	7,1*3,1*2+14,5*3,1*2+(3,38+5,64+8,38+3,9+14,48+8,76+8,13)*3,1	m ²	297,197	
				RAZEM	297,197
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.1	1505-05	7,1*3,1*2+14,5*3,1*2	m ²	133,920	
				RAZEM	133,920
12	KNR 2-02	Malowanie ścian istniejących	m ²		
d.1	1505-03	(3,38+5,64+8,38+3,9+14,48+8,76+8,13)*3,1	m ²	163,277	
				RAZEM	163,277
13	KNR-W 4-01	Prace porządkowe po pracach remontowych	m ²		
d.1	1215-08	40,9+55,67+44,14+32,77	m ²	173,480	
	analogia			RAZEM	173,480