

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont trybun stadionu Raciborowice Górne  
ADRES INWESTYCJI : Raciborowice Górne dz. bud. nr 363/6 obręb 0005  
INWESTOR : Gmina Warta Bolesławiecka.  
ADRES INWESTORA : 59-720 Warta Bolesławiecka nr 40C.

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.05.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont stadionu Raciborowice Górne</b>					
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Remont trybun</b>			
1	KNR 2-23	Demontaż siedzeń z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0501-05				
	analogia :				
	Demontaż				
		375	szt.	375,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>375,00</b>
2	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-0100	2*20*6*0,85	m <sup>2</sup>	204,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,00</b>
3	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - wariant 1	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-0100	204,00	m <sup>2</sup>	204,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,00</b>
4	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - wariant 1	m <sup>2</sup>		
d.1	0210-0100	204,00	m <sup>2</sup>	204,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,00</b>
5	KNR 2-23	Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych	m		
d.1	0501-05	243,10	m	243,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>243,10</b>
<b>2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Istniejące siedziska prawego sektoru</b>			
6	KNR 2-23	Demontaż siedzeń z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0501-05				
	analogia :				
	Demontaż				
		112	szt.	112,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,00</b>
7	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 20 kg na fundamencie betonowym	t		
d.2	0208-03				
	konstrukcja				
	stalowa sie-				
	dzisk				
		(3*12,80+1*25,00)*26,30/1000	t	1,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,67</b>
8	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-0100	127,50	m <sup>2</sup>	127,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,50</b>
9	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - wariant 1	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-0100	127,50	m <sup>2</sup>	127,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,50</b>
10	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - wariant 1	m <sup>2</sup>		
d.2	0210-0100	127,50	m <sup>2</sup>	127,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,50</b>
11	KNR 2-23	Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych	m		
d.2	0501-05	151,00	m	151,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,00</b>
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie i dojścia</b>			
12	KNR-W 2-02	Demontaż ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.3	1804-11				
	demontaz				
	wsp.=0.55				
		100,50+9,00+8,30	m	117,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,80</b>
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołu z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3	m <sup>2</sup>		
d.3	0203-13 z.sz.				
	2.6. 9905-01				
	analogia :				
	Demontaż				
		117,80*0,5*2	m <sup>2</sup>	117,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,80</b>
14	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe systemowe, wysokości 2,00 m, na słupkach systemowych z profili 60x40 montowanych na istniejącym cokole	m		
d.3	1804-1100				
	analogia :				
	Demontaż				
		2*7,50+5,00	m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.3 1808-050	Furtki wysokości 1.1 m systmowe, w takim systemie jak ogrodzenie, i szerokości 1,0 m. 2	kpl. kpl.	 2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
16	KNR 2-02 d.3 1808-050	Furtki podwójne wysokości 1.1 m systmowe, w takim systemie jak ogrodzenie, i szerokości 2,00 m. 3	kpl. kpl.	 3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
17	KNR 2-31 d.3 0701-04	Bariera wygradzeniowa szczeblinkowa, rurowo prętowa z rury fi 60,3 z wypełnieniem pionowym z rury fi 20 mm ocynkowana i polakierowana proszkowo na kolor żółty RAL 1018 100,5+9,00+8,30	m m	 117,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,80</b>
18	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10,00*3,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,00</b>
19	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 16,00*1,50+5,00*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,50</b>

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Remont trybun	0,00	kpl.	384	0,00	0,00%
2	6 - 11	Istniejące siedziska prawego sektoru	0,00	kpl.	238	0,00	0,00%
3	12 - 19	Ogrodzenie i dojścia	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł