

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-048

Budowa: Drogi tymczasowe na Osiedlu Zacisze we Wschowie - etap II
Obiekt: Drogi z gruzu betonowego
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Wschowa, Osiedle Zacisze (ulica Belgijska (cz.II - dz. 2321/1; 2332/2; 2333/1; 2334/1; 2314/8; 2336/1), ulica Holenderska (dz. 2333/5), ulica Niemiecka (dz. 2341/2), ulica Bułgarska (dz. 304/5; 309/4; 304/3; 309/3; 309/2; 2342/8; 2343/8; 298/1; 297/4; 296/2), ulica Estońska (dz. 2319/2; 2318/1)

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-048

Budowa: Drogi tymczasowe na Osiedlu Zacisze we Wschowie - etap II
 Obiekt: Drogi z gruzu betonowego
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: Wschowa, Osiedle Zacisze (ulica Belgijska (cz.II - dz. 2321/1; 2332/2; 2333/1; 2334/1; 2314/8; 2336/1), ulica Holenderska (dz. 2333/5), ulica Niemiecka (dz. 2341/2), ulica Bułgarska (dz. 304/5; 309/4; 304/3; 309/3; 309/2; 2342/8; 2343/8; 298/1; 297/4; 296/2), ulica Estońska (dz. 2319/2; 2318/1)

KOSZTORYS 000-00-048

Strona 1

13-09-2022

SYKAL-002415

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty drogowe - etap II				
1	10	CEN 225-04-08-01-00 Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (głębokość korytowania - 25 cm)	m ²	3122,250
1	20	CEN 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odległość do 1,0 km	m ³	780,563
1	30	CEN 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	3122,250
1	40	Kalkulacja własna Koszt dowozu piasku z miejsca wydobycia do miejsca wbudowania. Ilość V=3122,25 m ² x 0,123 m = 384,04 m ³	m ³	384,040
1	50	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego. Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m ²	3122,250
1	60	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm- analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego dodatek za 5 cm. Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m ²	3122,250
1	70	Kalkulacja własna Koszt dostarczenia gruzu betonowego pokruszonego z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania. Miejszem wytworzenia gruzu jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi " Huta Miedzi Głogów ". Ilość V=3122,25 m ² x 0,20 m = 624,45m ³	m ³	624,450
1	80	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna. Wytyczenie dróg według wskazań inwestora na działkach objętych zgłoszeniem.	kmpł	1,000
1	90	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna. Wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej powykonawczej wraz z operatem pomiarowym.	kmpł	1,000

OGÓŁEM KOSZTORYS 000-00-048

.....

PRZEDMIAR OFERTOWY 000-00-048

Budowa: Drogi tymczasowe na Osiedlu Zacisze we Wschowie - etap II
 Obiekt: Drogi z gruzu betonowego
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: Wschowa, Osiedle Zacisze (ulica Belgijska (cz.II - dz. 2321/1; 2332/2; 2333/1; 2334/1; 2314/8; 2336/1), ulica Holenderska (dz. 2333/5), ulica Niemiecka (dz. 2341/2), ulica Bułgarska (dz. 304/5; 309/4; 304/3; 309/3; 309/2; 2342/8; 2343/8; 298/1; 297/4; 296/2), ulica Estońska (dz. 2319/2; 2318/1)

PRZEDMIAR 000-00-048

Strona 1

13-09-2022

SYKAL-002415

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty drogowe - etap II		
1	10	CEN 225-04-08-01-00	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (głębokość korytowania - 25 cm)	m ²	3122,250
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Ulica Belgijska - część północna (na działce 2321/1)	21,50*4,50 + 2*4,0*3,0		120,750
		2 Ulica Belgijska - część południowa	187,00*4,50		841,500
		3 Ulica Estońska	96,00*4,50		432,000
		4 Ulica Niemiecka (od Szwedzkiej do Bułgarskiej)	82,50*4,50		371,250
		5 Ulica Holenderska (od Belgijskiej do Szwedzkiej)	97,50*4,50		438,750
		6 Ulica Bułgarska (od Niemieckiej do działki nr 298/2)	204,00*4,50		918,000
1	20	CEN 201-02-11-07-10	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odległość do 1,0 km	m ³	780,563
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Ulica Belgijska - część północna (na działce 2321/1)	(21,50*4,50 + 2*4,0*3,0)*0,25		30,188
		2 Ulica Belgijska - część południowa	187,00*4,50*0,25		210,375
		3 Ulica Estońska	96,00*4,50*0,25		108,000
		4 Ulica Niemiecka (od Szwedzkiej do Bułgarskiej)	82,50*4,50*0,25		92,813
		5 Ulica Holenderska (od Belgijskiej do Szwedzkiej)	97,50*4,50*0,25		109,688
		6 Ulica Bułgarska (od Niemieckiej do działki nr 298/2)	204,00*4,50*0,25		229,500
1	30	CEN 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	3122,250
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Ulica Belgijska - część północna (na działce 2321/1)	21,50*4,50 + 2*4,0*3,0		120,750
		2 Ulica Belgijska - część południowa	187,00*4,50		841,500
		3 Ulica Estońska	96,00*4,50		432,000
		4 Ulica Niemiecka (od Szwedzkiej do Bułgarskiej)	82,50*4,50		371,250
		5 Ulica Holenderska (od Belgijskiej do Szwedzkiej)	97,50*4,50		438,750
		6 Ulica Bułgarska (od Niemieckiej do działki nr 298/2)	204,00*4,50		918,000
1	40	Kalkulacja własna	Koszt dowozu piasku z miejsca wydobycia do miejsca wbudowania. Ilość V=3122,25 m ² x 0,123 m = 384,04 m ³	m ³	384,040
1	50	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego. Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m ²	3122,250
		<i>Lp Nazwa Obliczenie ilości</i>			
		1 Ulica Belgijska - część północna (na działce 2321/1)	21,50*4,50 + 2*4,0*3,0		120,750
		2 Ulica Belgijska - część południowa	187,00*4,50		841,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		3	Ulica Estońska	96,00*4,50	432,000
		4	Ulica Niemiecka (od Szwedzkiej do Bułgarskiej)	82,50*4,50	371,250
		5	Ulica Holenderska (od Belgijskiej do Szwedzkiej)	97,50*4,50	438,750
		6	Ulica Bułgarska (od Niemieckiej do działki nr 298/2)	204,00*4,50	918,000
I	60	CEN	231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm- analogia. Podbudowa z gruzu betonowego pokruszonego dodatek za 5 cm.Gruz z betonu żwirowego będzie zakupiony przez inwestora. Po stronie wykonawcy będzie jego przewiezienie z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania i jego wbudowanie.	m ²	3122,250
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ulica Belgijska - część północna (na działce 2321/1)	21,50*4,50 + 2*4,0*3,0	120,750
		2	Ulica Belgijska - część południowa	187,00*4,50	841,500
		3	Ulica Estońska	96,00*4,50	432,000
		4	Ulica Niemiecka (od Szwedzkiej do Bułgarskiej)	82,50*4,50	371,250
		5	Ulica Holenderska (od Belgijskiej do Szwedzkiej)	97,50*4,50	438,750
		6	Ulica Bułgarska (od Niemieckiej do działki nr 298/2)	204,00*4,50	918,000
I	70	Kalkulacja własna	Koszt dostarczenia gruzu betonowego pokruszonego z miejsca wytworzenia do miejsca wbudowania.Miejscem wytworzenia gruzu jest Kombinat Górnico-Hutniczy Miedzi " Huta Miedzi Głogów ". Ilość V=3122,25 m2 x 0,20 m = 624,45m3	m ³	624,450
I	80	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna. Wytyczenie dróg według wskazań inwestora na działkach objętych zgłoszeniem.	kmpł	1,000
I	90	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna.Wykonanie mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej powykonawczej wraz z operatem pomiarowym.	kmpł	1,000