

# Przedmiar robót

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

*„Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny  
do Dobromierza Górnego”*

**KATEGORIA OBIEKTU:** XXV - Drogi i kolejowe drogi szynowe

**INWESTOR:** Gmina Nowa Wieś Wielka  
ul. Ogrodowa 2  
86-060 Nowa Wieś Wielka

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:** Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.  
ul. Al. Grunwaldzka 56/202  
80-241 Gdańsk

**ADRES OBIEKTU:** Dobromierz, powiat bydgoski, gmina Nowa Wieś  
Wielka

**POŁOŻENIE OBIEKTU:** Działki o nr ewidencyjnym: 124; 138  
Obręb ewidencyjny: 0002 Dobromierz  
Działki o nr ewidencyjnym: 66/2  
Obręb ewidencyjny: 0009 Leszyce  
Jednostka ewidencyjna: 040305\_2

**BRANŻA:** drogowa

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA: 07/2022

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 56/202  
80-241 Gdańsk  
REGON: 140271750  
NIP: 5571112995  
KRS: 1000763552

INWESTOR:

DATA ZATWIERDZENIA:

# Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę		
1.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01 ANALOGIA	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - remont	km	0,5840
1.2	KNNR-W 10 2402-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2	850,0000
2		Dział: Roboty rozbiórkowe		
2.1	KNCK-1 0701-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej - grubość warstwy 10 cm	m2	2 370,0000
3		Dział: Wykonanie nawierzchni jezdni		
3.1	KNP 01 1249-03.01	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na całej szerokości w gruncie kat. I-II	m2	2 370,0000
3.2	KNR 2-31 0104-07 z.o.2.13. 9902-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2 370,0000
3.3	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2 370,0000
3.4	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2 370,0000
3.5	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2 370,0000
3.6	KNKRB 6 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 370,0000
3.7	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2 370,0000
3.8	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	2 370,0000
3.9	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 370,0000
3.10	KNKRB 6 0306-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	2 370,0000
4		Dział: Wykonanie nawierzchni zjazdów		
4.1	KNP 01 1249-03.03	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 30 cm na poszerzeniach ponad 1.00 m w gruncie kat. I-II	m2	80,0000
4.2	KNR 2-31 0104-07 z.o.2.13. 9902-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2	80,0000
4.3	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m2	80,0000
4.4	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m2	80,0000
4.5	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	80,0000
4.6	KNKRB 6 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	80,0000
4.7	KNR 2-31 1004-06 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 26-75 pojazdów na godzinę	m2	80,0000
4.8	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	80,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
4.9	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	80,0000
4.10	KNKRB 6 0306-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	80,0000
5		Dział: Wykonanie poboczy		
5.1	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę	m2	840,0000
6		Dział: Inwentaryzacja powykonawcza		
6.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01 ANALOGIA	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - remont	km	0,5840