

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania które wpłynęły w postępowaniu na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Baczkowie”

Odpowiedzi 1 na zapytania z dnia 17.03.2023r.

PYT. 1 Zwracam się z prośbą o udostępnienie parametrów technicznych bramy garażowej - brak informacji w projekcie.

ODP. Parametry:

Sposób otwierania: A; Typ prowadzenia: LHp; Liczba cykli sprężyn: 25.000; Typ prowadzenia: LHp; Rodzaj centrali sterującej: TS-970; Ilość fotokomórek: 1; Ilość nadajników czterokanałowych: 2; Odbiornik radiowy NANO, Automat GFA SE9 A; _ _Typ panela:N, Struktura panela: Woodgrain; Przepuszczalność powietrza: 4 PN-EN 13241; Wodoszczelność: 3 [klasa] PN-EN 13241; odporność na obciążenie wiatrem: 3 [klasa] PN-EN 13241; współczynnik przenikania ciepła: 2.0 [W/m²K] PN-EN 13241; współczynnik izolacyjności akustycznej: [Rw] 23 [dB] PN-EN ISO 10140, PN-EN ISO 717; wskaźnik izolacyjności akustycznej:[Rw] 23 [dB] PN-EN ISO 10140, PN-EN ISO 717; czas otwarcia bramy: 28 [s];,Przeszklenie ALU SZX2; Dwa panele przeszklone, ilość przeszkleń w panelu:5; Powierzchnia przeszklona: 4,12 m².

PYT. 2 Proszę o informację czy dostawa i montaż zbiornika retencyjnego na wody opadowe wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

ODP. Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego wchodzi w zakres zamówienia.

PYT. 3 Proszę o informację czy przyłącz gazu i energii elektrycznej jest w zakresie niniejszego postępowania. Proszę również o przesłanie uzgodnień z gestorami sieci.

ODP. Wykonanie przyłącza prądu i przyłącza gazu nie jest przedmiotem Zamówienia. Po stronie wykonawcy jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i elektrycznej do układu pomiarowego.

PYT. 4 Proszę o sprawdzenie poprawności wykonania przedmiaru instalacji elektrycznych. W programach kosztorysowych nie istnieją podstawy, które są zawarte w przedmiarze. Proszę o korektę poprzez zastosowanie poprawnych podstaw lub o potwierdzenie, że wykonawcy mogą samodzielnie, według własnej wiedzy, dopasować podstawy KNR.

ODP. Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ nie mogą samodzielnie modyfikować przedmiaru. W załączeniu poprawiony przedmiar elektryczny, na podstawie którego Wykonawcy zobowiązani są sporządzić kosztorys ofertowy na instalacje elektryczne. Tym samym z przedmiaru zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonego postępowania dotyczącego instalacji ELEKTRYCZNYCH należy usunąć pozycje dotyczące tych instalacji.

Odpowiedzi 2 na zapytania z dnia 20.03.2023r.

PYT. 1 W przedmiarze branży elektrycznej brak pozycji dotyczącej ułożenia rur w wykutych bruzdach - poz. 483 - proszę o korektę przedmiaru.

ODP. W załączeniu poprawiony przedmiar elektryczny, na podstawie którego Wykonawcy zobowiązani są sporządzić kosztorys ofertowy na instalacje elektryczne.

PYT. 2 W przedmiarze branży elektrycznej jest zbyt duża ilość przewodów wciąganych do rur (element KABLE) w stosunku do wykutych bruzd (element TRASY KABLOWE) i braku ułożonych rur - proszę o korektę przedmiaru.

ODP. W załączeniu poprawiony przedmiar elektryczny, na podstawie którego Wykonawcy zobowiązani są sporządzić kosztorys ofertowy na instalacje elektryczne.

**Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych**

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)

Sporządził: Anna Kuźnar