

Zagospodarowanie terenu - plac zabaw w Charbielinie

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu - plac zabaw w Charbielinie						
1	45112700-2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1.1	45112723-9		Nowe wyposażenie placu zabaw			
1 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Urządzenie wielofunkcyjne - zestaw jednowieżowy + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Urządzenie wielofunkcyjne - zestaw dwuwieżowy + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Wahadłowa huśtawka dwuosobowa + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Wahadłowa huśtawka "bocianie gniazdo" + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Karuzela + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Bujaczek "Piasek" + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Bujaczek "Pszczółka" + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2	45112723-9		Elementy małej architektury			
8 d.1.2	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			6 4	kpl	1,0 -6,000	
					RAZEM	1,0 -6,000
9 d.1.2	KNR 2-23 0310-07 analiza indywidualna	B 06.04	Dostawa i montaż: Regulamin / tablica informacyjna + wykonanie odpowiednich fundamentów	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Zagospodarowanie terenu - plac zabaw w Charbielinie

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45233200-1		NAWIERZCHNIA Z PIASKU - STREFA BEZPIECZEŃSTWA			
10 d.2	KNR 2-01 0201-05	B 03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - ziemia na odkład (na terenie działki Inwestora)	m ³		
			poz. 11 * 0,30	m ³	246,90 -142,599	246,90 -142,599
					RAZEM	-142,599
11 d.2	KNR 2-31 0103-02	D 01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
			475,33	m ²	823,00 475,330	823,00 -475,330
					RAZEM	-475,330
12 d.2	KNR AT-04 0101-03	D 01.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²		
			poz. 11 * 1,1	m ²	905,30 -522,863	905,30 -522,863
					RAZEM	-522,863
13 d.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	D 03.01	Nawierzchnia bezpieczna z piasku o wielkości ziaren od 0,2 - 2 mm (bez cząstek pyłowych i ilowych) gr. 300mm	m ²		
			poz. 11	m ²	823,00 -475,330	823,00 -475,330
					RAZEM	-475,330
3	45112720-8		OGRODZENIE			
14 d.3	KNR 2-02 1802-02	B 06.04	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych ocynkowanych - wysokość panela 1.03 m, ogrodzenie na słupkach stalowych ocynkowanych z rur kwadratowej 60x40x2 mm --- Panel zgrzewany systemowy z prętów stalowych ocynkowanych	m		
			85,33	m	85,330	85,330
					RAZEM	85,330
15 d.3	KNR 2-23 0309-01	B 06.04	Dostawa i montaż słupka stalowego z rury kwadratowej ocynkowanej (słupki malowane farbami proszkowymi) - słupki furki wraz z obetonowaniem w gruncie	szt.		
			2 * 2	szt.	4,000	4,000
					RAZEM	4,000
16 d.3	KNR 2-02 1808-03	B 06.04	Furtka ogrodzeniowa systemowa	kpl.		
			2	kpl.	2,000	2,000
					RAZEM	2,000
17 d.3	KNR 2-23 0309-01	B 06.04	Dostawa i montaż słupka stalowego z rury kwadratowej ocynkowanej (słupki malowane farbami proszkowymi) - słupki bramy wraz z obetonowaniem w gruncie	szt.		
			2	szt.	2,000	2,000
					RAZEM	2,000
18 d.3	KNR 2-02 1808-03	B 06.04	Brama ogrodzeniowa systemowa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	1,000
					RAZEM	1,000
19 d.3	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: podmurówka prefabrykowana betonowa o wysokości 20 cm i odpowiedniej długości dostosowanej do rozstawu słupków ogrodzeniowych, podmurówka ułożona na podsypce piaskowej	szt.		
			34	szt.	34,000	34,000
					RAZEM	34,000
20 d.3	kalk. własna	B 06.04	Dostawa i ułożenie cokołu prefabrykowanego: łącznik pośredni, końcowy, narożny podmurówki - łącznik prefabrykowany betonowy o wys.20 cm - ułożony na podsypce piaskowo-cementowej.	szt.		
			35	szt.	35,000	35,000

Zagospodarowanie terenu - plac zabaw w Charbielinie

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	35,000
21 d.3	KNR 2-01 0212-06	B 06.04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi	m3		
			poz.15_1	m3	0,000	
					RAZEM	0,000
22 d.3	KNR 2-01 0214-04	B 06.04	Nakłady uzupełniające za dalsze 5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3		
			poz.21	m3	0,000	
					RAZEM	0,000

