

Numer sprawy: SAT.2510.2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Prace remontowe w budynkach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Lp.	Wyszczególnienie prac	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
I. Remont pokoju nr 105, ul. Sikorskiego 3					
1.	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm) i internetową (8x UTP kat. 6a) w ścianach z cegły dziurawki	mb.	(1,00+2,80+5,74+0,16+1,50+0,60+0,50+1,45) =12,30		
2.	Wykonanie bruzd pod instalację internetową (8x UTP kat. 6a) w ścianach z cegły dziurawki	mb.	(1,00+2,80+5,74+0,16+1,50+0,60+0,50+1,45) =12,30		
3.	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm) w ścianach w zabudowie karton-gipsowej	mb.	(0,30+2,20) =2,50		
4.	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 4 x 1,5mm) w sufitach betonowych	mb.	5,20		
5.	Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdkowej przewodem płaskim 3x2,5mm	mb.	(0,60+1,00+0,50+1,30+0,16+1,50+2,50+1+0,3+2,2) =11,06		
6.	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej przewodem płaskim 4x1,5mm	mb.	(1,60+5,30) =7,10		
7.	Wykonanie otworu w murze fi 30	szt.	1		
8.	Przełożenie istniejących przewodów internetowych w wykonane bruzdy	szt.	4		
9.	Wykonanie instalacji internetowej przewodem UTP kat. 6a (4 obwody) w wykonanych bruzdach oraz w korytach zamontowanych w sufitach podwieszanych z doprowadzeniem do szafy RAK	mb.	153		
10.	Uzupełnienie tynków gipsowych otworu drzwiowego (2,10x1,00) oraz bruzd po położeniu instalacji elektrycznej i internetowej w ścianach i suficie z cegły dziurawki oraz betonie	kpl.	1		
11.	Uzupełnienie tynków gipsowych bruzd po położeniu instalacji elektrycznej i internetowej w ścianach z zabudowy karton-gipsowej	kpl.	1		
12.	Montaż narożników perforowanych na ościeżnicach okien i drzwi	mb.	(1,65+2,45+1,65+2,05+0,90+2,05) =10,75		
13.	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych	szt.	(1+3+3+1+1) = 9		
14.	Montaż pokrywek (dekielków) na puszkach instalacyjnych podtynkowych (rozgałęźnych) 60 mm	szt.	3		
15.	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie	m2.	(5,74*3,04+5,74x2,95+3,04x2,95+5,74x2,95+3,04x2,95) =69,25		
16.	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą silikonową w kolorze jasnym	szt.	(5,74*3,04+5,74x2,95+3,04x2,95+5,74x2,95+3,04x2,95) =69,25		
17.	Montaż odbojnic ochronnych PVC 90st. 30x30x200 na narożach ościeży drzwiowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian	szt.	2		

18.	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	4		
19.	Montaż gniazdek internetowych podwójnych RJ45 kat.6	szt.	4		
20.	Montaż wyłącznika/przełącznika potrójnego	szt.	1		
21.	Malowanie jednostronne grzejnika żeliwnego 202 cm x 60 cm wraz z rurami 2,50 mb.	kpl.	1		
22.	Uszczelnienie okna PCV silikonem z zamontowaniem listwy maskującej	mb.	$(0,40+2,45+0,40) = 3,25$		
23.	Wymiana opraw oświetleniowych na LED – natynkowe 40W, 400k, 60 cm x 60 cm	szt.	3		
24.	Zabezpieczenie podłóg w budynku podczas remontu oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie	kpl.	1		
II. Remont pokoju nr 110, ul. Sikorskiego 3					
25.	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm) i internetową (8x UTP kat. 6a) w ścianach z cegły dziurawki	mb.	$(0,25+2,50+2,80+1,40+0,15) = 7,10$		
26.	Wykonanie bruzd pod instalację internetową (8x UTP kat. 6a) w ścianach z cegły dziurawki	mb.	$(0,25+2,50+2,80+1,40+0,15) = 7,10$		
27.	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną w ścianach w zabudowie karton-gipsowej	mb.	$(5,73+0,90) = 6,63$		
28.	Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdkowej przewodem płaskim 3x2,5mm	mb.	$(2,30+0,50+0,90+3,30+0,1+1,4) = 8,50$		
29.	Wykonanie instalacji internetowej przewodem UTP kat. 6a (5 obwody) z doprowadzeniem do szafy RAK	mb.	111		
30.	Wykonanie otworu w murze fi 50	szt.	1		
31.	Przełożenie istniejących przewodów internetowych w wykonanych bruzdach	szt.	3		
32.	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych	szt.	$(1+3+3+1) = 8$		
33.	Uzupełnienie tynków gipsowych bruzd po położeniu instalacji elektrycznej i internetowej w ścianach z cegły dziurawki	kpl.	1		
34.	Uzupełnienie tynków gipsowych bruzd po położeniu instalacji elektrycznej i internetowej w ścianach z zabudowy karton-gipsowej	kpl.	1		
35.	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą silikonową w kolorze jasnym	szt.	$(5,73*3,00+5,73x2,95+3,00x2,95+5,73x2,95+3,00x2,95) = 68,70$		
36.	Montaż odbojnic ochronnych PVC 90st. 30x30x200 na narożach ościeży drzwiowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian	szt.	2		
37.	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	4		
38.	Montaż gniazdek internetowych podwójnych RJ45 kat.6	szt.	4		
39.	Montaż wyłącznika/przełącznika podwójnego	szt.	1		
40.	Malowanie jednostronne grzejnika żeliwnego 110x60 wraz z rurami 0,40 mb.	kpl.	1		
41.	Uszczelnienie okna PCV silikonem z zamontowaniem listwy maskującej	mb.	$(0,40+2,45+0,40) = 3,25$		
42.	Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe – natynkowe 40W, 400k, 60 cm x60 cm	szt.	3		
43.	Zabezpieczenie podłóg w budynku podczas remontu oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie	kpl.	1		

III. Remont pokoju nr 3, ul. Lubiejewska 5				
44.	Usunięcie cokołu z płytek ceramicznych o wysokości 8 cm.	mb.	2,28	
45.	Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach kolorem zbliżonym do istniejących płytek	m2	$(1,14 \times 2,01 + 1,14 \times 2,01) = 4,58$	
46.	Montaż narożników perforowanych na ościeżnicach okien i drzwi	mb.	$1,65 + 1,45 + 1,65 + 2,05 + 0,90 = 7,70$	
47.	Wykonanie otworu wentylacyjnego fi 150	szt.	1	
48.	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie wraz z wzmocnieniem powierzchni siatką fizelinową na ścianach pomalowanych farbą emulsją	m2.	$0,94 \times (3,83 + 2,74 + 3,83 + 2,74) = 12,35$	
49.	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie z wzmocnieniem powierzchni siatką fizelinową na ścianach pomalowanych farbą olejno-ftalową	m2.	$1,94 \times (3,83 + 2,74 + 1,46 + 1,60) = 18,68$	
50.	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne sufitów farbą silikonową w kolorze białym	m2	$(2,74 \times 3,83) = 10,49$	
51.	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne ścian farbą silikonową w kolorze białym	m2	$0,94 \times (3,83 + 2,74 + 3,83 + 2,74) = 12,35$	
52.	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne sufitów farbą olejno-ftalową w kolorze jasnym, innym niż biały	m2	$1,94 \times (3,83 + 2,74 + 1,46 + 1,60) = 18,68$	
53.	Montaż odbojnic ochronnych PVC 90st. 30x30x200 na narożach ościeży drzwiowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian	szt.	1	
54.	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	4	
55.	Montaż włącznika/przełącznika podwójnego	szt.	1	
56.	Uszczelnienie okna PCV silikonem z zamontowaniem listwy maskującej	mb.	$(0,40 + 1,45 + 0,40) = 2,25$	
57.	Wymiana kratki wentylacyjnej 18 cm x 18 cm	szt.	3	
58.	Zabezpieczenie podłóg w budynku podczas remontu oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie	kpl.	1	
Razem				

Suma netto	
Podatek Vat	
Suma brutto	

.....
miejsowość data

.....
podpis z pieczętą imienną lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy