



(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.

1. Każdą krokiew dodatkowo połączyć z murłatą lub płatwia przy pomocy złącza kąтового 90 ze wzmocnieniem "Rothtofixing" przybijając obustronnie min 7 szt. gwóźdźi karbowanych 4,0x40mm w każde ramię złącza					
2. Przy zamawianiu więźby doliczyć naddatek na połączenia i przycięcia.					
3. Pod murłatę położyć pasek papy termozgrzewalnej na wókinie poliestrowej					
4. Murłatę kotwić do wieńca kotwami ocykowanymi Ø16 w odstępach co 1,50m					
5. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne kominów będące w odległości mniejszej niż 30 cm od elementów drewnianych więźby, należy otyłkować tynkiem cementowym o gr. 25mm.					
6. Wilgotność drewna użytego do konstrukcji dachu nie może być większa niż 15%					
7. Drewno zabezpieczyć przed erozją biologiczną oraz p. poż. przez zastosowanie odpowiednich środków dostępnych na rynku.					
7. Pod słupki wykonać podwalinę.					
Uwaga: Podane wymiary elementu konstrukcyjnego podane są z rzutu poziomo					
aby uzyskać prawidłową długość elementu należy podzielić wymiar przez "cos" kąta dachu.					
Elementy dostarczane z tartaku powinny być około 30 cm dłuższe w celu obrobki.					

WILGOTNOŚĆ 18%



Zestawienie elementów więzby dachowej				
nazwa	Przekrój	Długość	Ilość	m ³
Krokwie				
K1	8x16	8,05	48	4,95
K2	8x16	3,64	6	0,28
K3	8x16	3,9	17	0,85
KK	10x22	5	2	0,22
Platwie				
PP	12x16	17	2	0,65
Murlata				
M1	14x14	17	2	0,67
M3	16x24	12,41	2	0,95
Miecze				
M2	10x12	1,45	12	0,21
Ślupki				
S1	14x12	2,15	8	0,29
Jętki				
J1	8x12	6,42	16	0,99
Podwalina				
P1	14x14	12,12	4	0,95
			suma	11,00

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kottlin ul. Kraskiego 7					
INWESTOR		GMINA PARADYŻ					
OBIEKT		BUDYNEK ŚWIECILIŹY WIEJSKIEJ					
ADRES BUDOWY		DOROBNA WOLA DZ. NR 23/2					
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT KONSTRUKCJI DACHU					
BRANŻA PROJEKTU	ARCHITEKTURA	DATA WYKONANIA	04.2024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	5
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT			PROJEKTANT		ASYSTENT PROJEKTANTA		
tech. bud. MARIAN MATUSZAK 44-210 ŻERZĄDZ, POWIĘKSZCZA 117 upr. projektant i kierownik budowy ze specjaln. kwalifikacjami budowlanymi i architekturalnymi upr. nr UAN-828811558 UAN-828811558							