obiekt: Dębno, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Klonowa, wg zakresu
województwo: zachodniopomorskie
powiat: Myśliborski
miasto: Dębno
obręb: 2

Skala: 1:500
Układ współrzędnych: „1965"
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt

AZYMUT
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Marcin Skrzypek
66-006 Ochla, ul. Kożuchowska 5a
NIP 929-124-71-57, Regon 080163441
tel. 600 92 70 92
(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: Marcin Skrzypek, upr. nr 18857, zakres 1

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG 034.002-1738/2010

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500,
sekcje nr 361.141.0141, 361.141.0143,
2. pomiaru uzupełniającego wykonanego w dniu 04.07.2011r.

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 344, 369, 370 podlegające ochronie na podstawie art. 15, art.48 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
191/2007 – sieć telekomunikacyjna,
539/2009 – przyłącza: kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne,
377/2010, 450/2011 – przyłącza telekomunikacyjne,
93/2011, 206/2011 – przyłącza: kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne,
150/2011, 216/2011, 217/2011 – sieć gazowa
329/2011 – sieć elektroenergetyczna

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych z PODGiK w Myśliborzu z dnia 04.07.2011r.

Informacje dodatkowe:
1. ▬ ▬ ▬ ▪ zakres pomiaru.
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.).
3. Mapa nadaje do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) / K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.).
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych - z literą B.
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - literą A.
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

Rejestracja:

STAROSTA MYŚLIBORSKI
Wydział Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
W obszarze oznaczonym linią .... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 28 LIP 2011
i zaewidencjonowano pod nr 5.184.18-55/2011
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
(1)
Myślibórz, dnia 28 LIP 2011 z up. Starosty
(Podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
Andrzej Śliwiński
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Marcin Skrzypek
GEODETA UPRAWNIONY nr upr. 18857
66-006 Ochla
ul. Kożuchowska 5a
tel. kom. 600-92-70-92
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

STAROSTA MYŚLIBORSKI
Wydział Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzenie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
(3)
Myślibórz, dnia 28 LIP 2011
(Podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
Andrzej Śliwiński
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

UWAGA!!
Pieczątka została przesunięta
z orginalnego miejsca na mapie




początek opracowania
koniec opracowania
KONIEC OPRAC.: hm 1+08,90
Skrzyżowanie z ul. Klonową
hm 1+00,61
ul. Klonowa
Ciąg 2
Skrzyżowanie z ul. Akacjową
hm 0+40,40
KONIEC OPRAC.: hm 4+78,78
ul. Akacjowa
POCZĄTEK OPRAC.: hm 0+00,00
zjazd indywidualny
chodnik 2
Ciąg 1
Skrzyżowanie z Ciągiem 2
hm 2+42,33
KONIEC OPRAC.: hm 0+97,83
Chodnik 1
Ciąg pieszo-jezdny
Skrzyżowanie z ul. Lipową
hm 1+06,67
KONIEC OPRAC.: hm 0+30,72
ul. Lipowa
Skrzyżowanie z ul. Akacjową
hm 0+11,88
Zielona

Legenda:

— · —	Projektowana oś niwelety jezdni
──	Projektowany krawężnik betonowy uliczny 15x30cm
──	Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
──	Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm
77/43	Numery działek objęte opracowaniem
77/43	Numery działek sąsiednich
──	Granice działek
▨	Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm koloru szarego
▨	Nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa gr. 8cm koloru czerwonego
▨	Nawierzchnia parkingu - kostka betonowa gr. 8cm koloru czarnego
▨	Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego
▨	Nawierzchnia ciągu pieszo - jezdnego kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego
▨	Trawa siana na 10cm warstwie ziemi urodzajnej
◌	Drzewa przewidziane do wycinki
▥	Wpusty drogowe
■	Wpusty krawężnikowe
▤	Ławka żeliwna z oparciem typu "warszawska"
▤	Ławka żeliwna bez oparcia typu "warszawska"
●	kosz na śmieci
●	Trawa ozdobna "Black Beard"
●	Trawa ozdobna Miscanthus sinensis gracillimus
●	Trawa ozdobna owsica wiecznie zielona
●	Pigwowiec okazały
●	Irga pozioma
●	Berberys Thunberga

PROFIL BIS SP. Z.O.O. ul. Fabryczna 23 65-463 Zielona Góra

Nazwa i adres obiektu budowlanego
BUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W REJONIE ULIC: AKACJOWA, KLONOWA, LIPOWA W DĘBNIE

Temat:
Budowa dróg

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektowaną zielenią i elementami małej architektury

osoba/branża	imię i nazwisko	nr uprawn./ spec.	data	podpis	inne
Projektant drogowa	mgr inż. Janusz Piechowiak	82/88/WZDP / drogowa	15.09.2011		STADIUM PB
Opracowujący drogowa	mgr inż. Karolina Frydrychowska		15.09.2011		
Sprawdzający drogowa	mgr inż. Magdalena Stawska	LBS/0048/POOD/09 / drogowa	15.09.2011		skala 1:500
Projektant architektoniczna	mgr inż. arch. Urszula Góra	LOIA/32/2010 / architektoniczna	15.09.2011		
					nr rys. 1a/D