



PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
KM 0+006,00 – 0+017,00  
skala 1:100



PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
KM 0+017,00 – 0+712,00  
skala 1:100



ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI	
—	istniejąca konstrukcja

(A)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA	
6cm	chodnik z kostki betonowej
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa
14cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0–31,5mm
—	podłoże gruntowe

(B)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA (jazdy)	
8cm	chodnik z kostki betonowej (kolor)
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20cm	podbudowa zas. z kruszywa łaman. 0–31,5mm
10cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
—	podłoże gruntowe

(C)

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY	
30cm	krawężnik betonowy 15x30cm
4cm	podsyпка piaskowa
10cm	ława betonowa z betonu C12/15

(D)

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE	
30cm	obrzeże betonowe 8x30cm
5cm	podsyпка piaskowa

(E)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA	
8cm	kostka brukowa betonowa
4cm	podsyпка piaskowa
18cm	w-wa podbudowy pomocniczej z betonu C8/10
10cm	kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
—	podłoże gruntowe

(F)

**ARCHIKOM**  
Biuro Projektowe

Inwestor : Gmina Czarna

Temat : Przebudowa drogi gminnej ul.Wojska Polskiego w Czarnej  
w km 0+006 – 0+712 – budowa chodnika; gm. Czarna

Nazwa rysunku :	PRZEKROJE POPRZECZNE	Nr rys. 2	Skala: 1:100
Funkcja :	Imię i nazwisko / nr uprawnień :	Data	Podpis
Opracował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	marzec 2023	
Projektował :	mgr inż. Bogusław Czarnik upr. proj. 120/99	marzec 2023	