

ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZECZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM.
KOSTRZYN

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jed. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie istniejących nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	23		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,35		
3 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m2	27,35		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	17		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	14,5		
6 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	2,168		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	13		
8 d.1	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt.	16		
9 d.1	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych wraz z ich ponownym zamontowaniem (tablice do przewieszenia)	szt.	2		
10 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu na wysypisko z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym + opłata za składowanie	m3	10,499		
11 d.1	D-07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	11,9		
12 d.1	D-00.00.00	Przestawienie istniejących donic betonowych	szt.	2		
13 d.1	D-11.00.00	Rozbiórka istniejącej kartki ściekowej wraz z wymianą na nowy wpust uliczny klasy D400	kpl.	1		
2		Roboty ziemne				
14 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	17		
15 d.2	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko + opłata za składowanie	m3	5,118		
16 d.2	D-02.00.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	36,2		
3		Krawężniki i obrzeża betonowe				
17 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	17		
18 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17,5		
19 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	2,3		
4		Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej				
20 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	36,2		
21	D-04.02.01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości	m2	36,2		

d.4		warstwy po zagęszczeniu				
22 d.4	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z beonu C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	36,2		
23 d.4	D-04.06.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z betonu	m2	36,2		
24 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 60 mm typu "PROSTOKĄT" koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	29,8		
25 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki ostrzegawczej z wypustkami grubości 80 mm typu koloru żółtego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	6,4		
5		Roboty różne				
26 d.5	D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1		
27 d.5	D-08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	2		
28 d.5	D-08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2		
29 d.5	D-00.00.00	Koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1		
6		Oznakowanie pionowe i poziome				
30 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe	szt.	8		
31 d.6	D-07.02.01	Wysięgniki montowane na sygnalizatorze do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	6		
32 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice Zn, folia i odblaskowość II generacji - znaki średnie	szt.	2		
33 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice Zn, folia i odblaskowość II generacji - znaki średnie	szt.	3		
34 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak Zn, folia i odblaskowość II generacji - znaki średnie	szt.	6		
35 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych D-46 i D-47 o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak Zn, folia i odblaskowość II generacji - znaki średnie	szt.	4		
36 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tabliczek T-27 o powierzchni ponad 0.3 m2, znak ZN, folia i odblaskowość II generacji	szt.	2		
37 d.6	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	64,35		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: