

Zakres zamówienia pn: „Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Kierunku Kosmetologia”.

Dotyczy pomieszczeń w budynku F i G:
(zgodnie z częścią rysunkową)

Budynek F – I piętro pomieszczenia 118 i 119

1. Rozebranie ściany działowej, wraz z 2 kpl drzwi. (Drzwi do przekazanie do Zamawiającego)
2. Rozbiórka płytek posadzkowych w obrębie wejścia, wraz z przygotowaniem powierzchni pod ułożenie nowej wykładziny PVC.
3. Uzupełnienie ściany murowej w okolicach montażu nowych drzwi, wraz z wykonaniem tynków.
4. Wyrównanie powierzchni posadzki po rozbiórkach, przygotowanie powierzchni posadzki pod ułożenie wykładziny PCV, ułożenie wykładziny PCV. Kolor wykładziny PVC do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych próbek kolorystycznych przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy.
5. Rozebranie części sufitu podwieszanego (w okolicach miejsca po rozbiórce ściany działowej).
6. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK.
7. Przełożenie grzejnika c.o. na ścianę naprzeciw drzwi wejściowych do pomieszczenia.
8. Demontaż białego montażu i armatury.
9. Wykonanie fartuchów z płytek ściennych w okolicach umywalek i zlewozmywaków. Kolor okładzin ściennych z płytek ceramicznych/gressowych biały.
10. Montaż drzwi z rozbiórki (wraz z obrobieniem) – 1 kpl.
11. Dostawa i montaż mebli zgodnie ze specyfikacją.
12. Wykonanie instalacji elektrycznych i IT zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
13. Dostawa i montaż białego montażu wraz z armaturą zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
14. Oczyszczenie i malowanie pomieszczenia ściany , sufit i boki naświetli.
15. Malowanie korytarza w obrębie nowego wejścia do pomieszczenia.
16. Wyniesienie gruzu wraz z utylizacją.
17. Inne niezbędne roboty towarzyszące.

Budynek G – parter pomieszczenia 08

1. Dostawa i montaż ścianki przesuwnej wraz z pracami towarzyszącymi (wykonanie ewentualnych konstrukcji wzmacniających w miejscu montażu).
2. Rozebranie części sufitu podwieszanego (w okolicach miejsc montażu ścianki przesuwnej).
3. Połączenie sufitu podwieszanego ze ścianką przesuwną zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
4. Przesunięcie elementu wentylacji mechanicznej – zgodnie z opisem i częścią rysunkową.

5. Przesunięcie oprawy w suficie podwieszanym – zgodnie z opisem i częścią rysunkową.
6. Demontaż białego montażu i armatury.
7. Wykonanie fartuchów z płytek ściennych w okolicach umywalek i zlewozmywaków. Kolor okładzin ściennych z płytek ceramicznych/gressowych biały.
8. Dostawa i montaż mebli zgodnie ze specyfikacją.
9. Wykonanie nacięć i bruzd w posadzkach dla ułożenia instalacji dla floor box. Po ułożeniu instalacji należy wykonać przygotowanie i wyrównanie powierzchni pod płytki gressowe, zamocowanie floor box-ów, ułożenie płytek gressowych. Kolor płytek gressowych do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych próbek kolorystycznych przez Wykonawcę na etapie realizacji umowy.
10. Wykonanie bruzd w ścianach pod ułożenie instalacji elektrycznych.
11. Wykonanie instalacji elektrycznych i IT zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
12. Dostawa i montaż białego montażu wraz z armaturą zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
13. Malowanie pomieszczenia ściany.
14. Oczyszczenie i malowanie sufitu podwieszanego.
15. Wyniesienie gruzu wraz z utylizacją.
16. Inne niezbędne roboty towarzyszące.

Budynek G – poziom -1 pomieszczenie 001

1. Wykonanie ścianki GKFI przegradzającej pomieszczenie (wraz ze szpachlowaniem i malowaniem obustronnym).
2. Wykonanie zabudów GK instalacji.
3. Wykonanie cokołu z płytek gressowych przy nowo wybudowanej ścianie obustronnie.
4. Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego (wraz z blendą).
5. Dostawa i montaż mebli zgodnie ze specyfikacją.
6. Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z częścią rysunkową i opisem.
7. Malowanie pomieszczenia.
8. Inne niezbędne roboty towarzyszące.