

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRONISZEWO
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+735,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	GDDKiA D-01.01.01.11.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinym.	km	0,735
2	KNR 2-01 0206-04 10	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.III koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ , z transportem urobku na odległość do 1 km , samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t.w gr.kat.III - koryto pod konstrukcją nawierzchni drogi	m ³	$(735,00*4,30+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4))+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4)*0,35 = \mathbf{1128,08}$
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat. III	m ²	$735,00*4,30+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4)+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4) = \mathbf{3223,08}$
4	KNR 2-31 0104-07 KNR 2-31 0104-08	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego naturalnego o CBR≥20% - grubość warstwy 15 cm	m ²	$735,00*4,30+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4)+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4) = \mathbf{3223,08}$
5	KNR 2-31 0114-05 KNR 2-31 0114-06	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z naturalnego kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 0/63, - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	$735,00*4,30+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4)+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4) = \mathbf{3223,08}$
6	KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	$4,20*735,00+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4)+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4) = \mathbf{3149,58}$
7	KNR 2-31 0310-01 KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. po zagęszczeniu 5 cm	m ²	$4,10*735,00+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4)+6,00*6,00-((3,14*6,00)/4) = \mathbf{3076,08}$
8	KNR 2-31 0114-03 KNR 2-31 0114-04	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy warstwą kruszywa naturalnego 0,075/32 mm stabilizowanego mechanicznie(pospółka) z dowozem, grubość warstwy średnio 10 cm.	m ²	$(0,75*735*2) = \mathbf{1102,50}$
9	KNR 2-31 0702 01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 63,5mm	szt	4
10	KNR 2-31 0703 02 02 05	Montaż tablic znaków drogowych ostrzegawczych - folia II generacji	szt	4