


urna do głosowania z plexi bezbarwnego gr 10 mm, klejona, z otworem wrzutowym o wym. 10x300mm w górnej części, bez wzmocnień aluminiowych, wyposażona w zamek metalowy z kompletem 2 kluczy. Wym. 70x45x35 cm.

płyta meblowa gr18 mm, kolor biel, połysk, pokryta laminatem HPL o zwiększonej odporności na ścieranie

uchwyt meblowy- stal nierdzewna, rozstaw otworów: 128 mm, długość całkowita: 150 mm, szerokość: 9 mm, wysokość: 27 mm, montowany na górnej płaszczyźnie plexi, na podkładkach gumowych przeznaczonych do szkła



STANOWISKO DO GŁOSOWANIA- PRZEKRÓJ 1-1, SKALA 1:10

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Konstrukcja mebla z profili stalowych ocynkowanych 30x60x4, malowanych proszkowo na kolor RAL 9001. Obudowa boczna mebla oraz blat z płyty meblowej gr18 mm, obustronnie pokrytej laminatem HPL o zwiększonej odporności na ścieranie.

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe). Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.



55ARCHITEKCI
ul. Krótka 8 34-600 Iłanowa

55architekci@gmail.com | 608 808 255

| | | |
|--------------|---|------------------|
| NAZWA: | Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną. | NR RYSUNKU: |
| LOKALIZACJA: | ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz | A_36 |
| INWESTOR: | Powiat Nowosądecki | |
| PROJEKT: | WYKONAWCZY | Data: |
| RYSEK: | STANOWISKO DO GŁOSOWANIA- PRZEKRÓJ 1-1 | październik 2020 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012 | Skala: |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012 | 1:10 |
| ZESPÓŁ: | mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban | |