


STANOWISKO REALIZATORSKIE- RZUT, SKALA 1:10



STANOWISKO REALIZATORSKIE- RZUT BLATU, SKALA 1:10

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe). Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.

Konstrukcja mebla z profili stalowych ocynkowanych 30x60x4, malowanych proszkowo na kolor RAL 9001. Obudowa boczna mebla oraz blat z płyty meblowej gr28 mm, obustronnie pokrytej laminatem HPL o zwiększonej odporności na ścieranie. Pozostałe elementy mebla (nadstawka) z płyty gr 18 mm.

NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU: A_29
LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data: październik 2020
PROJEKT:	WYKONAWCZY	
RYSEK:	STANOWISKO REALIZATORSKIE- RZUT	Skala: 1:10
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	
ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	



55ARCHITEKCI
ul. Kołłątaja 8, 34-400 Limanowa
t. 033 808 265
e. 55architekci@gmail.com