



RZUT FUNDAMENTÓW POD BRAMKĘ DO PIŁKI NOŻNEJ O WYMIARACH 7,32x2,44 m

Skala 1:50



PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENTY A-A

Skala 1:50




FUNDAMENTY POD BRAMKI

DO PIŁKI NOŻNEJ

SKALA 1:50


RZUT FUNDAMENTÓW POD BRAMKĘ DO PIŁKI NOŻNEJ O WYMIARACH 5X2 m

Skala 1:50



PRZEKRÓJ PRZEZ FUNDAMENTY A-A

Skala 1:50



W betonowych fundamentach odpowiednio usytuować tuleje do osadzenia słupków bramki oraz odciągów. Fundamenty wykonać z betonu min. C20/25 (B25) zgodnie z rzutem fundamentów. Góra krawędź tulei musi licować się z poziomem zerowym boiska. Bramki do piłki nożnej można osadzać w projektowanych tulejach dopiero po załkowanym związaniu betonu - po upływie ok. 5 dni (w zależności od warunków atmosferycznych, w jakich wykonywane są prace). Każda z bramek musi być wyposażona w stosowne zaślepki na tuleje, które zostaną na nich umieszczone po demontażu bramek.

LEGENDA:

- Fundamenty betonowe klasy C20/25
- Warstwa gruntu rodzimego
- Warstwa odsączająca: piasek o frakcji 0-4 mm
- Warstwa roślinna ziemi urodzajnej
- Trawa typu sportowego

Tytuł: PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W WIECZFN KOŚCIELNEJ		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Inwestor: GMIANA WIECZFNIA KOŚCIELNA Wiecześnie Kościelna 48, 06-513 Wiecześnie Kościelna		
Objekt: BOISKO PIŁKARSKIE PRZY BUDYNKU PRZYSZKOLNEGO CENTRUM SPORTOWEGO W WIECZFN KOŚCIELNEJ dz. nr ewid.: 72/2, obręb: 0021 adres: Wiecześnie Kościelna - przybudynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przyszłolnego Centrum Sportowego - Wiecześnie Kościelna 56		
Jednostka Projektująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHALAŃSKA 41 67-500 BRODNICA tel.: +48 56 697 40 30 kom.: +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu		
Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA		
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański	Nr upr. KUP/0116/PWOK/12	Podpis
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń	KUP/0088/ZOAA/12	
upr. nr: KUP/0088/ZOAA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie		
Opracowała: inż. Martyna Parzych	Nr upr. -	Podpis
Nazwa rysunku: FUNDAMENTY POD BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ		
Skala: 1:50	Data (dd.mm.rrrr): 05.2024	Numer rys.: W-6
TOM: PBW		