

PRZEDMIAR ROBÓT OSW-00-001

CPV:

Budowa: Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego

Obiekt:

Rodzaj robót:

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie

PRZEDMIAR OSW-00-001

Strona 1

30-01-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Oświetlenie ogólne			
1	1	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	71,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	DEAL 40W 30x120 Cam Multipower UGR<19 -4000K 30W 3828 lm	szt	1,00000
1	2	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	350,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	DEAL 40W 30x120 Cam Multipower UGR<19 -4000K 40W 4951 lm	szt	1,00000
1	3	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	310,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	DEAL 40W 30x120 Cameleon Multipower 20W 4000K 2371 lm	szt	1,00000
1	4	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	7,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	DEAL 40W 30x120 Cameleon Multipower 40W 4000K 4761 lm	szt	1,00000
1	5	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	38,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	DEAL 40W 30x120 Cameleon Multipower 30W 4000K 3686 lm	szt	1,00000
1	6	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	DEAL 40W 60x60 Cameleon Multipower 40W 4000K 4761 lm	szt	1,00000
1	7	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	97,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	oprawa liniowa HALER NEXT LED 40W 4000K 6333 lm	szt	1,00000
1	8	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	39,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	TINA 13W Multipower 13W 1400 lm	szt	1,00000
1	9	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	19,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	oprawa LED TINA 24W Multipower 2600 lm	szt	1,00000
1	10	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	83,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	oprawa liniowa LED V-LINE 35W 4000K 4048 lm	szt	1,00000
1	11	KNNR	N009-05-01-02-00 Wymiana oprawy świetłówkowej	szt	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,14000
		M 7301001	oprawa liniowa HALER NEXT LED 55W 4000K 8420 lm	szt	1,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	12	KNR	N009-12-01-01-00 Pomiar natężenia oświetlenia bezpośrednio na stanowisku - analogia pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach	kmpł	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
		S 73000	Przyrządy pomiarowe	m-godz	2,00000
1	13	KNR	202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych - częściowe gipsowanie sufitów po wymianie opraw	m²	250,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,51048
		M 1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	0,00150
		M 1740110	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00250
		M 3930000	Woda przemysłowa	m³	0,00270
1	14	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów - częściowe malowanie sufitów po wymianie opraw	m²	250,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
		M 1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm³	0,29800
1	15	CEN	000-00-00-00-00 Kalkulacja indywidualna. Wywóz i utylizacja starych opraw	kmpł	1,000