

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane
Budowa	Szkoła w Stróżnej, dz. nr 698
Inwestor	Urząd Gminy Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa
Biuro kosztorysowe	Biuro Obsługi Inwestycji ŚWISTAK Łukasz Świstak ul. Kochanowskiego 108 38-300 Gorlice tel. 792-477-723 e-mail: <a href="mailto:biuro@swistak.gorlice.pl">biuro@swistak.gorlice.pl</a> <a href="http://www.swistak.gorlice.pl">www.swistak.gorlice.pl</a>

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

---

Sporządził mgr inż. Łukasz Świstak

---

Gorlice grudzień 2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Remont infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>UWAGA: Zastrzega się, że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyróbów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszania art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych", a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyróbów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) wyposażenia jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.</i>		
		<i>PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM</i>		
		<b>1. Ogrodzenie</b>		
1	KNKRB 6 0808/04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika.	m	50,400
2	KNKRB 6 0808/04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika - ANALOGIA - ROZEBRANIE PANELI OGRODZENIOWYCH, BRAM I FURTEK	m	168,000
3	KNR 4-04 0304/06	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40cm	m3	12,000
4	KNR 4-04 0303/05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30cm	m3	98,112
5	KNR 2-01 0320/02.1	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - ZIEMIA Z DOWOZU	m3	98,112
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - COKÓŁ PREFARBYKOWANY	m	218,400
7	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów - ANALOGIA - OGRODZENIE PANELOWE POWLEKANE 3D WYS 153cm, GR. DRUTU MIN. 5mm	m	218,400
8	KNR 2-23 0402/04	Furtka o wymiarach 100x200cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - ANALOGIA - FRUTKA - WYSOKOŚĆ TAKA JAK OGRODZENIA	szt	2,000
9	KNR 2-23 0402/02	Brama o wymiarach 200x220cm w ogrodzeniu kortów tenisowych - ANALOGIA - BRAMA O SZER. 4,8m I WYSOKOŚCI TAKIEJ JAK OGRODZENIE	szt	1,000
10	KNR 2-23 0402/02	Brama o wymiarach 200x220cm w ogrodzeniu kortów tenisowych - ANALOGIA - BRAMA O SZER. 2,75m I WYSOKOŚCI TAKIEJ JAK OGRODZENIE	szt	1,000
11	Pozycja scalona	Wywóz gruzu na odległość 5km	m3	110,112
11.1	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	110,112
11.2	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 4x)	m3	110,112
		<b>2. Remont piłkochwyłów</b>		
12	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	168,000
13	KNKRB 6 0808/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m	42,000
14	KNR 2-23 0401/03	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3,0m i wysokości 3m - ANALOGIA - MONTAŻ SIATKI OGRODZENIOWEJ POWLEKANEJ	m	168,000
15	KNR 2-23 0401/04	Dodatek za następny 1m wysokości ogrodzenia kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3,0m i wysokości ponad 3m - DODATEK DO WYS. 4m	m	168,000
16	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	30,400
17	KNR 7-12 0105/01	Odłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	30,400

## Remont infrastruktury sportowej przy obiektach szkolnych w gminie Bobowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 7-12 0205/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych  (dopłata 2x)	m2	30,400
19	KNR 7-12 0211/01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych - ANALOGIA - FARBA POLIURETANOWA  (dopłata 2x)	m2	30,400