







Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość jedn. [m]	Ilość [szt]	Długość ogólna B500SP Φ8 m	Φ12 m	
1	8	5,50	12	66,00		
2	8	5,86	12	70,32		
3	8	śr. 4,50	9	40,50		
4	8	śr. 4,90	9	44,10		
5	12	5,70	7		39,9	
6	12	6,10	7		42,70	
7	8	4,26	9	38,34		
8	8	4,58	9	41,22		
9	8	śr. 1,79	28	50,12		
10	8	2,30	4	9,20		
11	8	4,00	2	8,00		
12	8	1,90	8	15,20		
Długość ogółem [m]				383,06	82,60	
Ciężar 1 m pręta [kg]				0,395	0,888	
Ciężar ogółem [kg]				152	74	
RAZEM [kg]				**226**		

Beton: C30/37
klasa konsystencji S1 - S2

Stal: f = 500 MPa, spajalna,
kl. ciągliwości C

Otulenie: a=5 cm

Wykonawca projektu: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA „BIPROMEL" Sp. z o.o. ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa			Inwestor: MIASTO OSTROŁĘKA Plac Gen. J. Bema 07-410 Ostrołęka		
Obiekt budowlany: Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w międzywalu na odcinku od portu do mostu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego					
Tytuł rysunku: Wylot nr 1 - rysunek zbrojeniowy					
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Michał Marszałek	wodno-melioracyjna hydrotechniczna	Wa 90/92 MAZ/0006/PBH/17	30.06.2022	
Projektant	Jacek Szmagaj	wodno-melioracyjna	St-763/89	30.06.2022	
Projektant	Paweł Widawski	hydrotechniczna	MAZ/0007/PBH/17	30.06.2022	
Nr umowy: WID.032.28.2021	Stadium: Dokumentacja projektowa	Rozmiar: 594 x 650	Skala: 1 : 20	Nr rysunku: 4.1	Nr strony: