

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| 1 Prace przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNR 2-21 | Uprawa gleby lekkim sprzętem ogrodniczym kat. gruntu III | m ² | | |
| d.1 | 0206-02 | 10870.00 | m ² | 10870.00 | |
| | | | | RAZEM | 10870.00 |
| 2 | KNR 2-01 | Mechaniczne usunięcie sosen pospolitych o obwodzie pnia 50-80 cm z odwozem materiału na składowisko | m ² | | |
| d.1 | 0108-01 | 4700.00 | m ² | 4700.00 | |
| | | | | RAZEM | 4700.00 |
| 2 Nasadzenia uzupełniające | | | | | |
| 3 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 14 ÷ 16 cm i wysokości 3,00 - 4,00 m z opalowaniem dwoma palikami. | szt. | | |
| d.2 | 0312-07 | 25.00 | szt. | 25.00 | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| 4 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną średnica/głębokość 1,0/0,7 m, drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 10 - 12 cm, wysokości 3,00 m | szt. | | |
| d.2 | 0302-07 | 126.00 | szt. | 126.00 | |
| | | | | RAZEM | 126.00 |
| 5 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew liściastych form wielopiennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną średnica/głębokość 1,0/0,7 m, drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 10 - 12 cm, wysokości 3,00 m | szt. | | |
| d.2 | 0302-07 | 10.00 | szt. | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 6 | KNR 2-21 | Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość 0,5 m | szt. | | |
| d.2 | 0302-05 | 189.00 | szt. | 189.00 | |
| | | | | RAZEM | 189.00 |
| 3 Odtwarzanie trawników | | | | | |
| 7 | KNR 2-21 | Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez nawożenia | m ² | | |
| d.3 | 0407-03 | 6090.00 | m ² | 6090.00 | |
| | | | | RAZEM | 6090.00 |
| 4 Prace pielęgnacyjne | | | | | |
| 8 | KNR 2-21 | Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych | m ² | | |
| d.4 | 0702-08 | 6090.00 | m ² | 6090.00 | |
| | | | | RAZEM | 6090.00 |
| 5 Elementy małej architektury | | | | | |
| 9 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż tabliczek edukacyjnych pod rośliny | szt | | |
| d.5 | | 20.00 | szt | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ I | szt | | |
| d.5 | | 3.00 | szt | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 11 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ II | szt | | |
| d.5 | | 2.00 | szt | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 12 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż ławek z oparciem | szt | | |
| d.5 | | 10.00 | szt | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 13 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż ławko- stołu | szt | | |
| d.5 | | 3.00 | szt | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 14 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków | szt | | |
| d.5 | | 10.00 | szt | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 15 d.5 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż budek dla nietoperzy | szt | | |
| | | 10.00 | szt | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |



MATEUSZ SZCZYGIELSKI

LANDSCAPE ARCHITECTURE

CREED Sp. z o.o. NIP 242989207, REGON 6472565876
ul. Opolska 48, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 786 868 016, m.k.szczygielski@gmail.com

data: 03.2021

PRZEDMIAR ROBÓT

| | |
|--------------|--|
| ZADANIE | Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w Gminie Dąbrowa. Glinianka w Dąbrowie. |
| ADRES | dz. 201/1, 199/1, 208 obręb Dąbrowa, gmina Dąbrowa |
| INWESTOR | Gmina Dąbrowa |
| BRANŻA | Budowlana |
| KOD CPV | 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw |
| KOSZTORYSANT | inż arch. kraj. Mateusz Szczygielski |