

<b>KOSZTORYS POMOCNICZY</b>						
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w m. Górka Duchowna						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,31		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni brukowcowej, betonowej, z kost.bruk. płyt betonowych z załad. i transp. poza teren budowy	m <sup>2</sup>	700,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z załad. i transp. poza teren	m	92,00		
<b>Roboty ziemne</b>						
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdu, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m <sup>2</sup>	700,00		
<b>Podbudowy</b>						
5	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	320,00		
6	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	380,00		
<b>Nawierzchnie</b>						
7	D-08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz kolor i grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	320,00		
8	D-08.02.02	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej bez faz kolor grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	380,00		
<b>Elementy ulic</b>						
9	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdy i wejścia od str posesji)	m	423,50		
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (od strony jezdni)	m	92,00		
<b>Zieleń drogowa</b>						
11	D.09.01.01.	Rozłożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy	m <sup>2</sup>	337,00		
<b>RAZEM</b>					<b>NETTO</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>VAT(23%)</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>BRUTTO</b>	