

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU
ADRES INWESTYCJI : UL.MORCINKA 1, KATOWICE
INWESTOR : KZGM,KATOWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JOLANTA SIUDYKA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Morcinka 1 dach					
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		152.97	m ²	152.970	
				RAZEM	152.970
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4	m ²		
		152.97	m ²	152.970	
				RAZEM	152.970
3	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 7	m ²		
		152.97	m ²	152.970	
				RAZEM	152.970
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku gzyms 23.7+12.8	m ²		
			m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej (szara) gzyms 36.5 okap kominy	m ²		
			m ²	36.500	
				RAZEM	36.500
7	KNR 2-02 0513-01 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm /demontaż i ponowny montaż turbowentów materiał odzysk/ 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych 153.4	m ²		
			m ²	153.400	
				RAZEM	153.400
12	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia dach 153.4	m ²		
			m ²	153.400	
				RAZEM	153.400
13	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej śr. 12 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-03 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu betonowym 180	otw.		
			otw.	180.000	
				RAZEM	180.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-03 1016-05 analogia	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 8 mm w podłożu betono- wym 150	szt. szt.	 150.000	
				RAZEM	150.000
17	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki kominów,ognio- muru. nakrycie kominów -papa 15 opierzenia ogniomuru-papa	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej - z bla- chy powlekanej (szara).Montaż listwy do wcześniej przygotowanej bruzdy. 39.6	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600
19	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie listew kominowych 39.6	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600
20	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zerwanej papy. 3.336	t t	 3.336	
				RAZEM	3.336
21	kalk. własna	Wywóz i utylizacja zerwanej papy. 4.20	t t	 4.200	
				RAZEM	4.200