

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Sieniawa  
ADRES INWESTYCJI: Sieniawa, ul. Kościuszki 11, 37-530 Sieniawa, dz.ewid. nr. 1036/1  
NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne " Lasy Państwowe" Nadleśnictwo  
Sieniawa  
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 11, 37-530 Sieniawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mg inż. Paweł Sajdutka

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
18.03.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ELEWACJA</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15-m,	m2		
		$(21,43 * 2 + 12,42 * 2) * 11,32$	m2	766,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>766,36</b>
2 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		$(21,43 * 2 + 12,42 * 2) * 11,32$	m2	766,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>766,36</b>
3 d.1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe nad przejściami dla pieszych - zabezpieczenie ciągupieszego	m2		
		$(1,20 + 0,90 + 1,20) * 2,00$	m2	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
4 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, folią polietylenową	m2		
		$1,6 * 3 + 1,3 * 3 + 1 * 2,05 + 1,3 * 3 + 0,67 * 0,45 * 4 + 0,67 * 1,05 + 1,12 * 2 * 30 + 1,17 * 1,25 * 3 + 1,47 * 1,15 * 1$	m2	89,838	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,838</b>
5 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6 d.1	KNR 19-01 0801-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - w miejscu skucia	m2		
		5	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7 d.1	KNR 9-21 0106-02	Czyszczenie i mycie elewacji wodą	m2		
		$(21,43 * 2 + 12,42 * 2) * 11,32$	m2	766,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>766,364</b>
8 d.1	TZKBNK IX 0401b	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym- pod grzmsem wieńczącym - zdjęciefarby i uzupełnienie ubytków	m		
		12,00	m	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
9 d.1	TZKNC N- K/V t.10-a.01	Listwy profilowane - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	m		
		9	m	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
10 d.1	TZKBNK XV 0434-01	Zagruntowanie ścian pod malowanie farba elewacyjną	m2		
		$(21,43 * 2 + 12,42 * 2) * 11,32$	m2	766,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>766,36</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków roboty malarskie zewnętrzne malowanie elewacji farba silikatowa 2x uzgodniona z Inwestorem	m2		
		$(21,43 * 2 + 12,42 * 2) * 11,32$	m2	766,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>766,36</b>
12 d.1	NNRNKB 202 0541-01 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk gr.0,6 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm - wymiana lub renowacja uszkodzonym obróbek blacharskich	m2		
		1	m2	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.1	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - cokół naprawa	m2		
		$(21,43 * 2 + 12,12 * 2) * 0,5$	m2	33,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,550</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>RENOWACJA PARKIETU</b>			
14 d.2	kalk. własna	Przeniesienie oraz ponowne wniesienie umeblowania pomieszczeń biurowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
15 d.2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Demontaż i ponowny montaż cokołów przyściennych wraz polakierowaniem	m		
		360	m	360,000	
				RAZEM	<b>360,000</b>
16 d.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2		
		23,40 + 11,90 + 11,50 + 13,90 + 8,20 + 16,70 + 12,50 + 11,30 + 12,10 + 11,90 + 14,30 + 9,20 + 20,10 + 15,10 + 15 + 33,60 + 17,10 + 31,20	m2	289,000	
				RAZEM	<b>289,000</b>
17 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		23,40 + 11,90 + 11,50 + 13,90 + 8,20 + 16,70 + 12,50 + 11,30 + 12,10 + 11,90 + 14,30 + 9,20 + 20,10 + 15,10 + 15 + 33,60 + 17,10 + 31,20	m2	289,000	
				RAZEM	<b>289,000</b>
<b>3</b>		<b>MALOWANIE</b>			
18 d.3	KNR 4-02 0521-02	Demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych płytowych Krotność = 2	kpl.		
		41	kpl.	41,000	
				RAZEM	<b>41,000</b>
19 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1899,158 + 555,245	m2	2 454,403	
				RAZEM	<b>2 454,403</b>
20 d.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1899,158 + 555,245	m2	2 454,403	
				RAZEM	<b>2 454,403</b>
<b>4</b>		<b>WYMIANA OŚWIETLENIA NA OPRAWY LEDOWE</b>			
21 d.4	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - PARTER - Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe 60 x 60	kpl.		
		35	kpl.	35,000	
				RAZEM	<b>35,000</b>
22 d.4	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - PIĘTRO - Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe 60x60	kpl.		
		35	kpl.	35,000	
				RAZEM	<b>35,000</b>
23 d.4	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - PODDASZE - Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ledowe - 16 dużych 60x60, 8 małych 60x30	kpl.		
		24	kpl.	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
<b>5</b>		<b>ROLETY WEWNĘTRZNE</b>			
24 d.5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż moskitier montowanych na zewnątrz okna - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		1,30 * 0,48 * 25	m2	15,600	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	<b>15,600</b>
				RAZEM	<b>0,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet wewnętrznych tkaninowych na ramach okiennych - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		$(1,12 * 0,7) * 26 + (1,3 * 0,5) * 2 * 26$ Obmiar dodatkowy: 0	m2 szt. szt.	54,184  0,000	
				RAZEM	<b>54,184</b>
				RAZEM	<b>0,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ELEWACJA	2
2 RENOWACJA PARKIETU	3
3 MALOWANIE	3
4 WYMIANA OŚWIETLENIA NA OPRAWY LEDOWE	3
5 ROLETY WEWNĘTRZNE	3
Spis treści	5