

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
remont ulic Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Dokumentacja projektowa dla ul. Aleja Żołnierza Boczna przewiduje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni tj. rozbiórki istniejącej nawierzchni i korytowania na głębokość 47cm. Biorąc pod uwagę, że należy zachować istniejące krawężniki wyrażamy swoją obawę, że podczas zagęszczania koryta i podbudowy zasadniczej, pod wpływem drgań spadną one do środka koryta czego następstwem będzie ich również trwałe uszkodzenie. Naszym zdaniem należy przewidzieć ich regulację z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów. W związku z powyższym wnosimy o dołożenie stosowanej pozycji przedmiarowej do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający uwzględnił w przedmiarze w pozycji nr 53 „Zakup i ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem” ewentualną wymianę części krawężników betonowych. Dodatkowo, analogicznie zmianie ulega poz. Nr 9 „Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę”, gdzie uwzględniono rozbiórkę części krawężników.

Pytanie nr 2

Dokumentacja projektowa przewiduje w km 0+100,00 - 0+137,00 wykonanie prawostronnego ścieku przykrawężnikowego. Prosimy o dodanie w/w pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający dodał w przedmiarze robót branży drogowej pozycję nr 34a „Wykonanie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16cm na ławie betonowej ze spoinowaniem dedykowaną szybkowiązającą zaprawą mineralną do ruchu ciężkiego (ściek przykrawężnikowy)”.

Pytanie nr 3

Kosztorys ofertowy przewiduje poza wykonaniem oznakowania poziomego wykonanie również oznakowania pionowego. Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu dla całego zadania.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zmiany stałej organizacji ruchu. Pozycje obmiarowe w przedmiarze dotyczą znaków pionowych, które po przeprowadzeniu przeglądu z wyłonionym Wykonawcą robót, podlegać będą wymianie na nowe lub przedstawieniu ich ze słupów oświetleniowych na nowe słupki. Dodatkowo oznakowanie poziome zostało zinwentaryzowane na rysunkach „Rys.2.1. Plan sytuacyjny” oraz „Rys.2.2. Plan sytuacyjny”.

Pytanie nr 4

Z uwagi, iż termin przygotowania i składania przypada na okres ferii zimowych i związanych z tym okresów urlopowych dla województwa zachodniopomorskiego, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.01.2024r.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający zmienił termin składania ofert na 2 lutego 2024 r. zgodnie z komunikatem z dnia 19.01.2024 r.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.