

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń w budynku Akademickiego Liceum  
Ogólnokształcącego w Płocku

ADRES INWESTYCJI: Płock, ul. T. Kościuszki 20

NAZWA INWESTORA: Akademia Mazowiecka w Płocku

ADRES INWESTORA: 09-402 Płock pl. Dąbrowskiego 2

DATA OPRACOWANIA: 17.06.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Malowanie sal lekcyjnych</b>			
<b>1.1</b>		<b>Piwnica</b>			
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.1	ściany	120	m2	120,000	
	sufity	69	m2	69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,000</b>
2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.1		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
3	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.1.1		69	m2	69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,000</b>
4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami -ściany	m2		
d.1.1		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
d.1.1		69	m2	69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,000</b>
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
d.1.1		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
7	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
d.1.1		69	m2	69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,000</b>
8	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Parter (sale 101,102,108)</b>			
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1.2	ściany	300	m2	300,000	
	sufity	120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420,000</b>
10	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.2		300	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
11	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.1.2		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami -ściany	m2		
d.1.2		300	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
d.1.2		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
d.1.2		300	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
15	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
d.1.2		120	m2	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
16	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		
d.1.2					

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.3</b>		<b>1 Piętro ( sale 202,208)</b>			
17 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	165	m2	165,000	
	sufity	60	m2	60,000	
				RAZEM	225,000
18 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
19 d.1.3	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
20 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami -ściany	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
21 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
22 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		165	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
23 d.1.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
24 d.1.3	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4</b>		<b>2 Piętro (sale 301,302,308)</b>			
25 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	260	m2	260,000	
	sufity	105	m2	105,000	
				RAZEM	365,000
26 d.1.4	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
27 d.1.4	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
28 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami -ściany	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
29 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
30 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
31 d.1.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
32 d.1.4	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Malowanie pomieszczeń biurowych</b>			
<b>2.1</b>		<b>Biuro (pom 103)</b>			
33 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	50	m2	50,000	
	sufity	12	m2	12,000	
				RAZEM	62,000
34 d.2.1	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
35 d.2.1	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
36 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami -ściany	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
37 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
39 d.2.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
40 d.2.1	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.2</b>		<b>Biuro (pom. 201,210a,203)</b>			
41 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	261	m2	261,000	
	sufity	60	m2	60,000	
				RAZEM	321,000
42 d.2.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
43 d.2.2	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
44 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami -ściany	m2		
		261	m2	261,000	
				RAZEM	261,000
45 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
46 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		261	m2	261,000	
				RAZEM	261,000
47 d.2.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.2.2	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.3</b>		<b>Biuro ( pom. 303)</b>			
49 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	ściany	50	m2	50,000	
	sufity	10	m2	10,000	
				RAZEM	60,000
50 d.2.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
51 d.2.3	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami -ściany	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
53 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
54 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
55 d.2.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie posadzek po robotach malarskich	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.2.3	kalkulacja własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po robotach malarskich	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
57 d.3	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2- EI60	m2		
		1,2 * 0,4	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
<b>4</b>		<b>Wymiana opraw oświetleniowych</b>			
58 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt.		
		87	szt.	87,000	
				RAZEM	87,000
59 d.4	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		87	kpl.	87,000	
				RAZEM	87,000
60 d.4	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ELA LED 21W MPRM+ ramka natynkowa	szt.		
		58	szt.	58,000	
				RAZEM	58,000
61 d.4	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ELA LED 25W MPRM+ ramka natynkowa	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
62 d.4	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ELA LED 39W MPRM+ ramka natynkowa	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
63 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja opraw oświetleniowych na odległość 15 km	m3		
		17,4	m3	17,400	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,400
<b>5</b>		<b>Podwyższenie balustrady schodowej</b>			
64 d.5	wycena według cen rynkowych	Podwyższenie balustrady schodowej poprzez wycięcie prętów stalowych od poręczy i przyspawanie nowych żeliwnych w ilości 95szt o średnicy fi 20 oraz 8 szt o średnicy fi 60	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000