

Załącznik 8 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Grodzisko Dolne

Lokalizacja	Roboty ziemne		Zdjęcie humusu
	W	N	P
	V [m <sup>3</sup> ]	V [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
tabela dróg utwardzonych	22595.8	73916.6	264060.7
tabela dróg zielonych	1720.9	7616.7	2034.5
tabela przepustów/zjazdów	2254.4	6471.6	0
tabela rowów	1134.7	141.6	6881.3
	<b>27706</b>	<b>88147</b>	<b>272977</b>
			<b>286625</b>

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05:

doliczany z uwagi na dokładność pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]:

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywieżenia) [m3]:

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

80%

22164.6

5541.2

65981.9

Wartość  
powiększona o  
współczynnik  
korekcyjny 1,15

**22164.6**

**6372.3**

**75879.1**

m3

m3

m3

Ilość humusu pozyskana w trakcie prac [m3]:

85987.6

m3

Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]:

0.0

m3

Nadmiar humusu do zagospodarowania w ramach prac rekultywacyjnych [m3]:

**85987.6**

m3

**0.0**

m2

**286625.3**

m2