

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.204	km km	0.204	
				RAZEM	0.204
1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagałników gęstych 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0205-01	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni 120	m ³ m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
2.2	KNR 2-01 0229-08	Formowanie nasypu z gruntu piaskzystego 400	m ³ m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
3		KONSTRUKCJA DROGI			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3.2	KNR 2-31 0105-05	Warstwa płasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 400	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 919.35	m ² m ²	919.350	
				RAZEM	919.350
3.4	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2 919.35	m ² m ²	919.350	
				RAZEM	919.350
3.5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 841.716	m ² m ²	841.716	
				RAZEM	841.716
3.6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 817.2	m ² m ²	817.200	
				RAZEM	817.200
3.7	KNR 2-31 0114-05	Utwardzenie pobocza szerokości 50 cm gr 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 204.3	m ² m ²	204.300	
				RAZEM	204.300
4		KONSTRUKCJA ZJAZDÓW			
4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 105	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 105	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4.3	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 105	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 112	m m	112.000	
				RAZEM	112.000
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
5.1	KNR 5-10 0314-06	Rura osłonowa PE- zabezpieczenie gazociągu w km 0+002,00, zabezpieczenie gazociągu w km 0+051,30 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5.2	KNR 2-31 0605-03	Przepust rurowy - (rura + 2 ścianki czołowe kpl) o śr. 40 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
	5.5		m	5.500	
				RAZEM	5.500
5.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.4	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp ażurami	m ²		
	50		m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie i humusowanie skarp wraz z osianiem trawą - grubość humusu 5 cm	m ²		
	400		m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
6.2	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000