

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 km 20+800 – 21+450, w miejscowości Prabuty

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostaka		Cena jedn zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km	0,70		
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	1400,00		
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	1286,00		
4	KNR 2-31 1510-05	Transport materiałów z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 1 km na plac składowy UMiG Prabuty	t	292,16		
5	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, średnia głębokość korytowania 20 cm, odwóz nadmiaru gruntu na średnią odległość do 1 km na plac składowy UMiG Prabuty.	m3	293,80		
6	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami	m	14,00		
<b>Nawierzchnia chodników</b>						
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1469,00		
8	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa z chudego betonu Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1469,00		
9	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające, na zjazdach i przejściach dla pieszych - najazdowe z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,00		
10	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1286,00		
11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1469,00		
12	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka materiał Inwestora)	m2	770,00		
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	679,00		
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	26,00		
15	KNR 2-31 1507-03	Transport kostki betonowej grub. 6 cm z Bazy Materiałowej w Sztumie na miejsce wbudowania, odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t do 20 km	t	110,40		
16	KNR 2-31 1508-02	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t na odległość do 20 km	t	110,40		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, studni teletechnicznych, zaworów wodociągowych, gazowych	szt	5		
18	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii P-10 ,na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2	40,00		
<b>Geodezja powykonawcza</b>						
19	wycena indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej zadania	kpl	1		
		Razem netto				
		VAT (23 %)				
		OGÓŁEM (brutto)				

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.