




PIŁKOCHWYTY



Piłkochwyty:
Piłkochwyty zostaną wykonane o wysokości 4,0m z siatki polietylenowej węzłowej śr. 3mm koloru zielonego. Wielkość oczka siatki 10x10cm. Piłkochwyty wykonane zostaną od strony wschodniej boiska (14,88mb). Siatka mocowana do stalowych rur kwadratowych RK 80x80x3 w rozstawie 3,70. Ostateczny dobór słupków piłkochwytów zgodnie z zaleceniami producenta piłkochwytów. Rury nośne zakotwione będą na głębokość 1.44cm do fundamentu z betonu klasy C20/25 posadowionego na głębokość 1.7m poniżej poziomu gruntu. Fundamenty posadzić w poziomie terenu boiska trawiastego. Wymiary stopy fundamentowej 40x40x140cm. Mocowanie słupa stalowego piłkochwytów wykonać poprzez gotowe, stalowe tuleje. Pod fundamentem wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową na głębokość 15cm. W celu mocowania siatki naciągniętej pomiędzy słupkami należy zastosować linki stalowe śr. 4mm w rozstawie co 2,00m. Linki mocowane są do słupków przy pomocy płaskownika 25x25x3mm, który przyspawany jest do słupków z rur lub za pomocą uchwyty systemowych. Linki stalowe naciągnięte zostaną za pomocą śrub rzymskich. Piłkochwyty należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta dobranego systemu oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

 BIURO PROJEKTOWE <small>www.biuro-projektowe.pl</small> tel. 500 000 052	BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE		
	mgr inż. Arkadiusz Forysiuk ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 500 200 052, 535 512 399		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Wykonanie murów oporowych oraz piłkochwytów na boisku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr1 w Jastrzębiu - Zdroju		
TYTUŁ RYSUNKU:	PIŁKOCHWYTY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Izabela SŁAWIŃSKA	PODPIS PROJEKTANTA:	SKALA RYS. 1:50
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH:	36/08/SŁOKK		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	mgr inż. Arkadiusz FORYSIUK	PODPIS PROJEKTANTA:	NUMER RYS. 3
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH:	SLK/0795/POOK/05		
DATA SPORZĄDZENIA:	CZERWIEC 2022 r.	NR PROJEKTU:	76/2021