



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

PZ.271.1.33.2022.PZZ

Zagnańsk, dn. 10 listopada 2022 r.

### Do wiadomości Wykonawców

**Dotyczy:** Postępowania pn: „Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda gm. Zagnańsk”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytania z dnia 04.11.2022 r.

##### Pytanie nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Prosimy o podanie prawidłowej wysokości wadium.

##### Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

#### Pytania z dnia 07.11.2022 r.

##### Pytanie nr 1.

Zgodnie z warunkami płatności zawartymi w SWZ oraz Projekcie Umowy: Zamawiający ustala dokonanie płatności dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie 4 faktur (3 częściowych i 1 końcowej) w wysokości 25 % wartości, płatnych w 2023 roku....

Prosimy o wyjaśnienie, czy można przez to rozumieć, że każda wysokość faktury będzie wynosić 25 % wartości zamówienia?

##### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający ustala dokonanie płatności dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie 4 faktur (3 częściowych i 1 końcowej) w wysokości **25 % wartości zamówienia**.

##### Pytanie nr 2.

Prosimy o dołączenie do dokumentacji wymagań dotyczących barier drogowych U11a (szczeblinkowych) oraz przepustów drogowych o śr. 50 cm śr. 60 cm.

##### Odpowiedź Zamawiającego

Barьеры drogowe U11a szczeblinkowe 150x150 cm, rura stalowa o średnicy nie mniej niż 48,3 mm, rozstaw szczeblinek pionowych nie większy niż 14 cm, ocynkowane, lakierowanie proszkowe, kolor żółty. Zabetonowane w podłożu na głębokość 40 cm, beton C12/15.

Przepusty betonowe o średnicy 50 cm wibroprasowane z betonu C35/45.

Przepusty prefabrykowane o średnicy 60 cm zbrojone z betonu klasy C30/37.

#### Pytania z dnia 08.11.2022 r.



**Pytanie nr 1.**

Zgodnie z projektem jako dolną warstwę podbudowy należy wykonać piasek stabilizowany cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$ . Załączona SST D-04.05.01 wymaga wykonania mieszanki C1,5/2 o uziarnieniu minimum 0/8mm. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiej mieszanki ma być wykonana warstwa ulepszonego podłoża?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Dolną warstwę podbudowy należy wykonać z mieszanki związanej cementem (piasek stabilizowany cementem) C3/4– PN-EN-14227-1. Piasek stabilizowany cementem powinien spełniać wymagania zawarte w WT-5 2010 Wymagania techniczne mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym dla mieszanek typu 2.

**Pytanie nr 2.**

Załączona SST D-04.05.01 wymaga wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki wykonanej w mieszarkach stacjonarnych. Czy Zamawiający dopuści wykonanie w/w warstwy metodą na miejscu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga wykonania warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4 w mieszarkach stacjonarnych.

**Pytanie nr 3.**

Zgodnie z przedmiarem robót (poz. 42 d.8) ławę betonową należy wykonać tylko pod 7,94m obrzeża. Zgodnie z projektem wszystkie obrzeża należy wykonać na ławie betonowej. Prosimy o korektę przedmiaru lub wskazanie które obrzeża należy wykonać bez ławy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

W przedmiarze (poz.42d.8) skorygowano ilość betonu w ławie pod obrzeżami. Ława zostanie wykonana na całej długości obrzeży t.j. 141,90 m.

**Pytanie nr 4.**

Zgodnie z przedmiarem (poz. 53 d.9) nad przykanalikiem pod warstwę wiążącą należy ułożyć siatkę AR1. AR1 jest to siatka polipropylenowa do wzmacniania nasypów i pod wpływem temperatury układanej na niej mieszanki ulegnie zniszczeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamiast podanej siatki AR1 należy użyć geosiatki z włókien szklanych.

**Pytanie nr 5.**

W przedmiarze robót (poz. 104 d.17) występuje do wykonania korytko, które nie jest uwzględnione w projekcie. Prosimy o podanie lokalizacji, wymiarów i sposobu wbudowania?

**Odpowiedź Zamawiającego**

W załączeniu rysunek poglądowy z lokalizacją korytka wg przedmiaru (załącznik nr 1). Korytko należy przewidzieć na ławie betonowej. Szerokość korytka 50 cm. Ilość wg przedmiaru robót.

**Pytanie nr 6.**

W przedmiarze robót (poz. 104-109 d.17) występuje do wykonania nawierzchnia z kostki granitowej. Prosimy o podanie lokalizacji tej nawierzchni?

**Odpowiedź Zamawiającego**

W załączeniu rysunek poglądowy z lokalizacją nawierzchni z kostki granitowej (załącznik nr 1). Ilość wg przedmiaru robót.



**Pytanie nr 7.**

W przedmiarze robót (poz. 110-116 d.17) występuje do wykonania nawierzchnia bitumiczna. Prosimy o podanie lokalizacji tej nawierzchni?

**Odpowiedź Zamawiającego**

W załączeniu rysunek poglądowy z lokalizacją nawierzchni bitumicznej (załącznik nr 1).

**Pytania z dnia 09.11.2022 r.**

**Pytanie nr 1.**

Czy zakres zadania obejmuje wykonanie robót teletechnicznych? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie przedmiaru.

**Odpowiedź Zamawiającego**

W zakresie wyceny nie należy uwzględniać robót teletechnicznych. Jednocześnie nie ma wymogu dysponowania kierownikiem robót w branży teletechnicznej.

**Pytanie nr 2.**

Jeżeli zakres zadania nie obejmuje wykonania robót teletechnicznych, wnosimy o wykreślenie wymogu dysponowania Kierownikiem Robót Teletechnicznych (określonego w rozdz. V pkt. 2.4.1. SWZ

**Odpowiedź Zamawiającego**

W zakresie wyceny nie należy uwzględniać robót teletechnicznych. Jednocześnie nie ma wymogu dysponowania kierownikiem robót w branży teletechnicznej – Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 3.**

Dot. §11 ust.3 wzoru Umowy - prosimy o potwierdzenie, że wartość każdej z 4 faktur ma wynosić 25% wartości zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający ustala dokonanie płatności dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie 4 faktur (3 częściowych i 1 końcowej) w wysokości 25 % wartości zamówienia.

**Pytanie nr 4.**

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wnosimy o dodanie w umowie klauzul waloryzacyjnych (w związku z realizacją zadania w okresie przekraczającym 6 mcy).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Ustala się, że po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy, w przypadku, gdy z opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników cen produkcji budowlano – montażowej w danym miesiącu, wynikać będzie, iż cena tych robót w porównaniu z miesiącem podpisania umowy, wzrośnie lub spadnie o więcej niż 5%, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo do żądania odpowiednio zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obniżenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% różnicy pomiędzy wskaźnikiem z miesiąca waloryzacji a wskaźnikiem z miesiąca odniesienia. Waloryzacja wynagrodzenia



## Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Wykonawcy następuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, iż wynagrodzenie za prace zakończone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy jest także wyłączone w stosunku do prac, które zgodnie z postanowieniami Umowy powinny być zakończone, a zakończone w terminie nie zostały z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego ustępu następować może nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy kalendarzowych. Zamawiający dopuszcza przy tym maksymalną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy następującą w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu w całym okresie obowiązywania Umowy, w wysokości 5%.

### **Pytanie nr 5.**

Prosimy o udostępnienie informacji, jaka jest przewidziana nawierzchnia (kostka betonowa czy granitowa) oraz obramowanie (krawężnik betonowy czy granitowy) na małym rondzie na przedmiotowym zadaniu.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

W przedmiotowym zadaniu należy zachować standard z istniejącego ronda zlokalizowanego w msc. Jaworze na drodze powiatowej nr 1289T tj. nawierzchnia i obramowanie z kostki granitowej.

### **Pytanie nr 6.**

Prosimy o załączenie rysunku konstrukcyjno-montażowego altany sześciokątnej, podanie rodzaju drewna, z jakiego ma być wykonana altana oraz podanie sposobu zabezpieczenia drewnianych elementów altany.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

W załączeniu rysunki pogładowe altany (załącznik nr 2). Konstrukcje altany należy wykonać z jodły, natomiast pokrycie gontem z drewna modrzewiowego lub jodłowego. Elementy altany należy zabezpieczyć poprzez dwukrotną impregnację środkiem zabezpieczającym.

### **Pytanie nr 7.**

Ze względu na ograniczoną ilość firm, które mogłyby startować w postępowaniu, prosimy o dopuszczenie Wykonawców, którzy okażą się doświadczeniem: Przebudowy drogi na kwotę 4 512 821,16 zł bez robót towarzyszących, jednocześnie informując, iż dysponuje zapleczem technicznym w dziedzinie robót branży elektrycznej i branży teletechnicznej wraz z kierownikami.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z zapisem SWZ (rozdz. V pkt. 2.4.2.) Wykonawca wykaże się Realizacją budowy, przebudowy, rozbudowy drogi wraz z robotami towarzyszącymi wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat od ogłoszenia przetargu za wykonanie jednego zadania o wartości nie mniejszej niż **4 mln zł.**

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk  
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/