



UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



P1	
	POWIERZCHNIA ZATARTA RĘCZNIE
15 cm	BETON C30/37 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8 mm O OCZKACH 15x15cm, HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNY F150, ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREAPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU
20 cm	KRUSZYWO ŁAMANE, 0/31,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE
20 cm	PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
25 cm	MIESZANKA NIEZWIĄZANA C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5, STABILIZOWANA GEORUSZTEM TRÓJOSIOWYM TX150
25 cm	MIESZANKA NIEZWIĄZANA C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5, STABILIZOWANA GEORUSZTEM TRÓJOSIOWYM TX150
	GRUNT RODZIMY

Inwestor: Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica				
Nazwa i adres obiektu: Teren "Doliny Rumpuciovej" przy ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy działki ew. nr 14/2, 15 i 16/1 obręb 0010				
Projektował: mgr inż. arch. Bartosz Kąkolwicz	Numer uprawnień: WP-01A/OKK/UpB/33/2009	Podpis:	Jednostka projektowa: BTPROJECT ul. Sytkowska 43 60-413 Poznań	
Opracowała: mgr inż. arch. kraj. Natalia Login				
Branża: Architektura	Faza projektu: PW	Data: 2020-08-31	Skala: 1:50	
Tytuł arkusza: Przekroje A-A - B-B			Nr Arkusza: PW-R-S-02	