

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-----------------|--|----------------|---------|---------|
| remont klatki schodowej - S. Staszica 17 | | | | | |
| 1 | | Klatka schodowa | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | | | | |
| | parter | (10.47*2+2.17*2)*1.32 | m ² | 33.370 | |
| | piętro I + II | (7.51*2+2.17*2)*1.32+(6.23*2+2.17)*1.32 | m ² | 44.867 | |
| | stolarka | -(0.88*1.84+1.22*2.44+1.78*1.08+1.08*1.53) | m ² | -8.171 | |
| | sufit | 10.47*2.17+7.51*2.17+6.23*2.17 | m ² | 52.536 | |
| | | | | RAZEM | 122.602 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z lamperii | m ² | | |
| d.1 | 1214-02 | | | | |
| | parter | (10.47*2+2.17*2)*1.5 | m ² | 37.920 | |
| | piętro I + II | (7.51*2+2.17*2)*1.5+(6.23*2+2.17)*1.5 | m ² | 50.985 | |
| | | | | RAZEM | 88.905 |
| 3 | KNR AT-26 | Gruntowanie ręczne | m ² | | |
| d.1 | 0102-01 | | | | |
| | całość | 122.608+88.905 | m ² | 211.513 | |
| | lamperia | 88.905 | m ² | 88.905 | |
| | | | | RAZEM | 300.418 |
| 4 | KNR 2-02 | wykonanie gładzi cementowo - wapiennej na ścianach | m ² | | |
| d.1 | 2009-02 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | parter lamperia | 88.905 | m ² | 88.905 | |
| | | | | RAZEM | 88.905 |
| 5 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m ² | | |
| d.1 | 1206-02 | | | | |
| | | 88.905 | m ² | 88.905 | |
| | | | | RAZEM | 88.905 |
| 6 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | | | | |
| | | 122.602 | m ² | 122.602 | |
| | | | | RAZEM | 122.602 |
| 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | | | | |
| | | 122.602 | m ² | 122.602 | |
| | | | | RAZEM | 122.602 |
| 8 | | Rozebranie 2 toalet na korytarzu 1 i 2 piętro | kpl. | | |
| d.1 | kalk. własna | | | | |
| | | 2 | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNR 2-02 | Oslony okien folią polietylenową | m ² | | |
| d.1 | 0925-01 | | | | |
| | | 0.9*2.1*7+1.78*1.08+1.08*1.53+0.88*1.84+1.22*2.4 | m ² | 21.352 | |
| | | | | RAZEM | 21.352 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm | m ² | | |
| d.1 | 1210-08 | | | | |
| | z.sz.4.5.4. | | | | |
| | 9914-07 | | | | |
| | z.sz.4.5.4. | | | | |
| | 9914-08 | | | | |
| | analogia | 0.6*0.6*4 | m ² | 1.440 | |
| | | | | RAZEM | 1.440 |
| 11 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m ² | | |
| d.1 | 0504-06 | | | | |
| | I p | 3.28*2.17-1.06*1.1 | m ² | 5.952 | |
| | II p | 2*1.5+3.28*2.17-1.06*1.1 | m ² | 8.952 | |
| | | | | RAZEM | 14.904 |
| 12 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m ² | | |
| d.1 | 1112-05 | | | | |
| | | 14.904 | m ² | 14.904 | |
| | | | | RAZEM | 14.904 |
| 13 | KNR-W 4-01 | Przybicie płyty OSB o grubości 25 mm | m ² | | |
| d.1 | 0819-03 | | | | |
| | | 14.904+2 | m ² | 16.904 | |
| | | | | RAZEM | 16.904 |
| 14 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ogładzin z desek 60% | m ² | | |
| d.1 | 0819-05 | | | | |
| | analogia | (14.904+2)*0.6 | m ² | 10.142 | |
| | | | | RAZEM | 10.142 |
| 15 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice | szt. | | |
| d.1 | 0425-01 | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------|---------|--------|
| | | 11+4+4 | szt. | 19.000 | |
| | | | | RAZEM | 19.000 |
| 16 | KNR-W 4-01 d.1 0425-02 analogia | Wymiana elementów schodów metalowe - podstopnice | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 17 | KNR 2-02 d.1 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 14.904 | m ² | 14.904 | |
| | | | | RAZEM | 14.904 |
| 18 | KNR-W 2-02 d.1 2126-05 | Balustrady wewnętrzne blokowe - tralki - skały osadowe | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 19 | TZKNBK XV d.1 0429-01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy | m ² | | |
| | | 18*1 | m ² | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 20 | KNR 7-12 d.1 0101-02 | Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) (0.4*1.85+0.4*1.85)*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.960 | |
| | | | | RAZEM | 2.960 |
| 21 | KNR 7-12 d.1 0105-02 | Odtłuszczenie konstrukcji kratowych (0.4*1.85+0.4*1.85)*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.960 | |
| | | | | RAZEM | 2.960 |
| 22 | KNR 7-12 d.1 0204-02 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych (0.4*1.85+0.4*1.85)*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.960 | |
| | | | | RAZEM | 2.960 |
| 2 | | wymiana stolarki na częściach wspólnych | | | |
| 23 | d.2 kalk. własna | Renowacja stolarki drzwiowej drzwi: 1,22*2,4 front 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 0-19 d.2 0928-05 okno front | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV - białe Uw = 1,1 (W/m2K) o pow. do 1.0 m2 1.78*1.08+1.08*1.53 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.575 | |
| | | | | RAZEM | 3.575 |
| 25 | KNR 0-19 d.2 0928-02 okna piwnica | Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV - białe Uw = 1,1 (W/m2K) o pow. do 0.6 m2 0.27*0.51 | m ² | | |
| | | | m ² | 0.138 | |
| | | | | RAZEM | 0.138 |
| 26 | KNR-W 2-02 d.2 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe od tyłu szare Uw = 1,1 (W/m2K) 0.88*1.84 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.619 | |
| | | | | RAZEM | 1.619 |