
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w pomieszczeniach znajdujących się na SOR w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ADRES INWESTYCJI: ul. Słowackiego 2

NAZWA INWESTORA: Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o. o. w restrukturyzacji

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 2

WYKONAWCA: WYKONAWCA WYBRANA W PRZETARGU

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana inż. Piotr Olszowy

DATA OPRACOWANIA: 24.01.2024

inż. Piotr Olszowy
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
upr. bud. nr WKP/0219/POOK/14
upr. bud. nr WKP/0034/OWOK/06

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt		
			poz.9 + poz.10	szt	68,320	
					RAZEM	68,320
2	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			17 * 0,8 + 22 * 0,6	m	26,800	
					RAZEM	26,800
3	KNR 2-02 0925-01		Oslony okien folią polietylenową	m2		
			poz.9 + poz.10	m2	68,320	
					RAZEM	68,320
4	NRRNKB 202 0541-02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m2		
			(1,2 * 25 * 0,25 + 2,75 * 0,25 * 4 + 1,5 * 9 * 0,25)	m2	13,625	
					RAZEM	13,625
5	KNR AT-05 1651b-04		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 3 m	m2		
			poz.9 + poz.10	m2	68,320	
					RAZEM	68,320
6	KNR 2-02 0801-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach zaminnie można zastosować tynk gipsowy maszynowy lekki	m2		
			0,5 * 39	m2	19,500	
					RAZEM	19,500
7	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych	m2		
			((2,5 + 2,5 + 0,8) * 17 + (2,5 + 2,5 + 0,6) * 22) * 0,2	m2	44,360	
					RAZEM	44,360
8	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	korekta obmiaru		1252,314 poz.7	m2	44,360	
					RAZEM	44,360
9	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z aluminium kolor 7047 MAT z obróbką i parapetami	m2		
			0,8 * 2,5 * 15 + 0,6 * 2,6 * 20	m2	61,200	
					RAZEM	61,200
10	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien aluminiowych EI60	m2		
			0,6 * 2,6 * 2 + 0,8 * 2,5 * 2	m2	7,120	
					RAZEM	7,120