

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Stolarka okienna PCV</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0105-02 anal x wsp 2	Rozebranie ścianek pełnych z luksferów szklanych o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		39	m <sup>2</sup>	39,000	
				RAZEM	39,000
2 d.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie III kondygnacji	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3 d.1	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien dwudzielnych 3 szybowych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		27,30	m <sup>2</sup>	27,300	
				RAZEM	27,300
4 d.1	KNR 0-19 1023-11 x wsp. do R	Montaż okien 3 szybowych PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2, okna p-pożarowe typu EI 60	m <sup>2</sup>		
		11,70	m <sup>2</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- ościeża	m <sup>2</sup>		
		33,5	m <sup>2</sup>	33,500	
				RAZEM	33,500
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		5,46	m <sup>3</sup>	5,460	
				RAZEM	5,460
7 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		5,46	m <sup>3</sup>	5,460	
				RAZEM	5,460
				*9	49,140
8 d.1	kalk własna	Utylizacja odpadów na wysypisku - składowanie	m <sup>3</sup>		
		5,46	m <sup>3</sup>	5,460	
				RAZEM	5,460
9 d.1	KNR 4-01 1301-03 anal	Ponowny montaż balustrad schodowych prostych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.1	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze białym	m		
		15,5	m	15,500	
				RAZEM	15,500
11 d.1	KNR 2-02 1606-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 40 m	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000