
zarys fundamentów beton C25/30
A
+2.20
+2.10
30
325.7
30
175
+1.80
+1.50
+1.20
+0.90
+0.60
+0.30
± 0.00
zjeżdżalnia nasypowa
szerokość 150cm, długość 362cm
projektowane wzniesienia terenu wykończone
granulatem kauczukowym EPDM i żywicą
poliuretanową

ZJEŻDŻALNIA NASYPOWA, WIDOK B-B, SKALA 1:20


B
B
2.20
zjeżdżalnia nasypowa
szerokość 150cm, długość 362cm
35
1.249
30
70
30
1.102
15
355.7
15

granulat kauczukowy EPDM i żywica poliuretanowa	1 cm
granulat gumowy SBR z żywicą poliuretanową	4/5/11/12 cm
miał kamienny frakcji 0–4mm	5 cm
kruszywo łamane SM C90/3 frakcji 0–31.5mm	20 cm
kruszywo naturalne #0–31.5mm; Is=1.00; E2–100MPa	zmienna cm
fundament – beton C25/30	35 cm
piasek gruboziarnisty #0–2mm z zawrtością ziarna 0.5mm>50%	10 cm

granulat kauczukowy EPDM i żywica poliuretanowa	1 cm
granulat gumowy SBR z żywicą poliuretanową	4/5/11/12 cm
miał kamienny frakcji 0–4mm	5 cm
kruszywo łamane SM C90/3 frakcji 0–31.5mm	20 cm
kruszywo naturalne #0–31.5mm; Is=1.00; E2–100MPa	30 cm
piasek gruboziarnisty #0–2mm z zawrtością ziarna 0.5mm>50%	10 cm

granulat kauczukowy EPDM i żywica poliuretanowa	1 cm
granulat gumowy SBR z żywicą poliuretanową	4/5/11/12 cm
miał kamienny frakcji 0–4mm	5 cm
kruszywo łamane SM C90/3 frakcji 0–31.5mm	20 cm
kruszywo naturalne #0–31.5mm; Is=1.00; E2–100MPa	zmienna cm
fundament – beton C25/30	70 cm
piasek gruboziarnisty #0–2mm z zawrtością ziarna 0.5mm>50%	10 cm

ZJEŻDŻALNIA NASYPOWA, PRZEKRÓJ A-A, SKALA 1:20


zarys fundamentu – beton C12/15
55
konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium
pozostawione w naturalnym kolorze aluminium
181.8
WIDOK B–B
siedzisko z drewnianych szczeblin
o przekroju prostokątnym i długości 180cm;
drewno jatoba olejowane
konstrukcja z odlewu ze stopu
aluminium pozostawione w naturalnym kolorze
aluminium
A
A
B
B
55
182
siedzisko z drewnianych szczeblin
o przekroju prostokątnym i długości 180cm;
drewno jatoba olejowane
43
6
20
10
kotwy chemiczne
4 x M8x165
fundament
beton C12/15
kotwy chemiczne 4 x M8x165
fundament – beton C12/15
14
32
14
60
12
12
24
153.1
12
12
24
PRZEKRÓJ A–A

grunt / trawnik	6 cm
fundament pod urządzenie – beton C12/15	20 cm
piasek gruboziarnisty #0–2mm z zawrtością ziarna 0.5mm>50%	10 cm

ŁAWKA Ł2, SKALA 1:20


daszek zintegrowany ze stalowym
korpusem malowany proszkowo
farbą mikrostrukturalną na kolor
szary RAL 9006
płyta betonowa okrągła chodnikowa
z betonu architektonicznego
o grubości 6cm i średnicy 60cm
zarys fundamentu beton C12/15
40
40
2,5
ø55
2,5
ø60
WIDOK A–A
A
A
daszek zintegrowany ze stalowym
korpusem malowany proszkowo
farbą mikrostrukturalną na kolor
szary RAL 9006
ø55.0
korpus kosza stalowy, ocynkowany,
malowany proszkowo farbą
mikrostrukturalną na kolor szary
RAL 9006
101.5
płyta betonowa okrągła chodnikowa
z betonu architektonicznego
o grubości 6cm i średnicy 60cm
ø60
6
kotwy chemiczne 4 x M12x200
12,5
15
12,5
35
fundament beton C12/15
10
10
40
10

płyta betonowa okrągła – beton architektoniczny	6 cm
fundament pod urządzenie – beton C12/15	35 cm
piasek gruboziarnisty #0–2mm z zawrtością ziarna 0.5mm>50%	10 cm

płyta betonowa okrągła – beton architektoniczny	6 cm
piasek gruboziarnisty #0–2mm z zawrtością ziarna 0.5mm>50%	10 cm

KOSZ NA ODPADKI, SKALA 1:20


profil zamknięty ø48.3mm,
stal zabezpieczona antykorozyjnie
malowana lakierem akrylowym strukturalnym
na kolor szary RAL 9006
fundament punktowy prefabtykowany
beton B30
50
25
25
56.2
50
6.2
50
WIDOK B–B
A
B
B
4.8
5
70
3.5
200
112.2
20
35
15
83.9
113.7
profil zamknięty ø48.3mm,
stal zbezpieczona antykorozyjnie
malowana lakierem akrylowym
strukturalnym na kolor szary
RAL 9006
nadruk kolorowy na folii:
kolorowy nadruk na białym tle
profil zamknięty ø30mm
stal zbezpieczona antykorozyjnie
malowana lakierem akrylowym
strukturalnym na kolor szary
RAL 9006
pręt stalowy ø16mm
fundament punktowy
prefabtykowany
beton B30
25
25
25
25
50
6.2
50
25
25
50
A
PRZEKRÓJ A–A

TABLICA Z REGULAMINEM UŻYTKOWANIA SIŁOWNI / PLACU ZABAW

SKALA 1:20

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
   PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
10. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI WSZYSTKICH MATERIAŁÓW W FORMACIE 20x20CM LUB ADEKWATNYM.

UWAGA:
Posadowienie elementów zgodne z technologią producenta.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ
NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR

NR PROJEKTU
449

ADRES
ul. Górnicza, Czarny Bór

NR DZIAŁEK
cz. dz. nr 366, 365, 364/1
obręb 002 CZARNY BÓR

INWESTOR
GMINA CZARNY BÓR
Ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA SP. z O.O.
ul. Mosiężna 27, lok.8 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ

SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ

RYSUNEK
POSADOWIENIE URZĄDZEŃ

DATA
01.2024

BRANŻA

SKALA
1:20

STADIUM
PW

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	RODZ. RYS.	NR RYS.	REWIZJA
449	PW	A	00	06	A