
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ TRAWIASTĄ NA STADIONIE SPORTOWYM "TERENOWA" PRZY UL. TERENOWEJ 34-38 52-231 WROCŁAW
ADRES INWESTYCJI : UL. TERENOWA 34-38 52-231 WROCŁAW
INWESTOR : Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
ADRES INWESTORA : Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna
DATA OPRACOWANIA : 06/2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06/2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-23 0303-05 analogia	Demontaż nawierzchni sportowej 29.6*60.8	m ² m ²	 1799.680	
				RAZEM	1799.680
2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 29.6*60.8*.03	m ³ m ³	 53.990	
				RAZEM	53.990
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 29.6*60.8*.03	m ³ m ³	 53.990	
				RAZEM	53.990
4	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębok.wyboi do 5 cm 29.6*60.8	m ² m ²	 1799.680	
				RAZEM	1799.680
5	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Nawierzchnia z trawy syntetycznej 29.6*60.8	m ² m ²	 1799.680	
				RAZEM	1799.680