
Nr 4
108,30
Stan I_D (I)
Profil słupkowy
Głęb. (m)
Opis litologiczny
szg 0,4
NN [H(Pd)]
Nasyp niekontrolowany: humusowy piasek drobny, szara
0,4
0,1
ln 0,3
NN[Pd]
Nasyp niekontrolowany: piasek drobny, szara
0,7
1,85
106,45
szg 0,6
Pd
Piasek drobny, żółta
3,0
Otwór 4
km 0+843
4
Nr 3
107,75
szg 0,4
NN [H(Pd)/Pd]
Nasyp niekontrolowany: humusowy piasek drobny; przewarstwienia piaskiem drobnym, szara/żółta
0,8
szg 0,4
H(Pd)
Humusowy piasek drobny, szara
0,3
2,05
105,70
szg 0,6
Pd
Piasek drobny, żółta
3,0
Otwór 3
km 0+593
3
Nr 2
107,35
szg 0,4
NN [H(Pd)]
Nasyp niekontrolowany: humusowy piasek drobny, szara
0,8
szg 0,6
Pd
Piasek drobny, żółta
2,15
105,20
3,0
Otwór 2
km 0+343
2
Nr 1
107,70
szg 0,4
NN [H(Pd)+k]
Nasyp niekontrolowany: humusowy piasek drobny z kamieniami, szara
0,8
szg 0,6
Pd
Piasek drobny, żółta
2,65
105,05
3,0
Otwór 1
km 0+093
1
MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SŁUPKOWE. Zał. nr 1a
Skala 1:1000
Skala 1:50
Temat: GOLANKA, gm. Kadzidło - droga powiatowa - przebudowa.
Objaśnienia:
1 - miejsce wykonania wierceń i jego numer.