

PRZEDMIAR ROBÓT

"Budowa obwodnicy Kartuz - etap II"

branża:		drogowa		
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
*	D-03.01.01.	Odwodnienie korpusu drogowego/ przejścia dla płazów i małych ssaków	----	----
1		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-1)	mb	23,03
2		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6)	mb	87,53
3		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-3)	mb	16,31
4		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-5)	mb	34,46
5		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-7, PZ-9)	mb	85,12
6		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-7A)	mb	14,54
7		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PZ-8)	mb	22,51
8		Montaż przepustu z tworzywa sztucznego wraz z pracami towarzyszącymi (PDZ)	mb	17,79
9		Montaż przejścia dla płazów z elementów polimerobetonowych wraz z pracami towarzyszącymi	mb	12,00
10		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,77m (PZ-1)	m ²	136,00
11		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,68m (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6)	m ²	388,00
12		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,81m (PZ-3)	m ²	231,00
13		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,74m (PZ-5)	m ²	236,00
14		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,78m (PZ-7, PZ-9)	m ²	606,00
15		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,45m (PZ-7A)	m ²	80,00
16		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,51m (PZ-8)	m ²	129,00
17		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,97m (PDZ)	m ²	170,00
18		Wykonanie stabilizacji z kruszywa C 5/6 o gr. 0,61m (PZP)	m ²	52,00
19		Fundament kruszowy o grubość min. 0,40m	m ²	2 026,00
20		Wykonanie zasypki inżynierskiej wokół konstrukcji przepustu	m ³	1 106,00
21		Wzmocnienie podłoża geotkaniną dwukierunkową seperacyjną wzmocnioną 25kN/m	m ²	2 026,00
22		Wzmocnienie podłoża georusztem heksagonalnym o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% 315kN/m	m ²	2 026,00
23		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-1)	szt.	2,00
24		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-3A, PZ-3B, PZ-4, PZ-6)	szt.	8,00
25		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-3)	szt.	2,00
26		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-5)	szt.	2,00
27		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-7, PZ-9)	szt.	4,00
28		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-7A)	szt.	2,00
29		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PZ-8)	szt.	2,00
30		Wykonanie fundamentu betonowego C25/30 (PDZ)	szt.	2,00
31		Wykonanie kompletnego systemu ochronno - naprowadzającego z laminatu	mb	2 719,00
32		Wykonanie stoprny na fundamencie betonowym C30/37 i ulepszonym podłożu	mb	50,00
33		Wykonanie płyty drogowej zbrojonej C25/30 o gr. 15cm na gabionach	m ²	60,00
34		Wykonanie gabionów o wymiarach 0,5x1,0m (przy przepustach PZ-3A, PZ-3B, PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-6, PZ-7, PZ-7A)	szt.	30,00
35		Wykonanie gabionów o wymiarach 1,0x1,0m (przy przepuscie PZ-3)	szt.	24,00
36		Wykonanie fundamentu C25/30 pod gabionami	m ³	41,00