

Dobromierz, dnia 9 maja 2023 r.

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

1. Bardzo proszę o podanie zestawienia stali na ściąg, z uwagi braku dokumentacji w postaci rzutów i przekrojów. Proponowana stal na ściąg jest stalą konstrukcyjną trudnodostępną na rynku, oraz trzeba zamawiać ją w konkretnych długościach i ilości. Dlatego proszę o podanie zestawienia konkretnych długości poszczególnych ściągów.

Odp. Załączono rysunek z zestawieniem stali.

2. Na rzucie parteru A04 z podanego zestawienia wynika ilość prętów ϕ 25 mm 10 sztuk (pozycje 1-10 zestawienia), a w przedmiarze robót ilość ściągów ϕ 25 mm to $6 \times 2 = 12$ sztuk. Która wielkość jest prawdziwa? Którą wielkość przyjąć do wyceny? Poza tym w pozycji 11 zestawienia elementów stalowych jest błędnie podana masa 1 elementu w wielkości 25,12 kg, a powinna być przyjęta 2,512 kg, co w konsekwencji przekłada się na ilość łączną w wielkości 194,142 kg, a nie tak jak w podsumowaniu tabeli 668,91 kg. Proszę o doprecyzowanie ilości ściągów oraz ich długości, wraz z blachami kotwiącymi.

Odp. Wszystkich ściągów jest 19 szt., blach oporowych o gr. 2 cm - 21 szt., ceowników – 15 szt. Ciężary poszczególnych elementów są wzięte z tablic Żybertowicza i dla prętów ϕ 25 1 mb wynosi 3,85 kg/mb, dla ceownika C160 zwykłego 18,80 kg, a dla blachy gr. 2 cm i szerokości 40 cm, 1 mb wynosi 62,8 kg, co w przypadku blachy długości 0,40 m daje wartość 25,12 kg. W załączeniu poprawiony rysunek „Rzut parteru wzmocnienie”.

3. Proszę o odpowiedź na pytanie: czy właściwa ilość ściągów jest w przedmiarze, czy w załączonym rysunku z zestawieniem stali?

Odp. Poprawna wartość podana jest na rysunku „Rzut parteru wzmocnienie”.

4. Ze względu na finansowanie kontraktu w większości ze środków wykonawcy prosimy o podanie udziału własnego. Pozwoli to ocenić ilość środków potrzebnych do kredytowania inwestycji.

Odp. Zgodnie z zasadami programu Polski Ład Edycja 3 PGR minimalny wkład własny Zamawiającego wynosi 2% wartości inwestycji.

5. W odpowiedziach na zadane pytania które zamieścili Państwo na platformie w dniu 4.05.2023 r. w dalszym ciągu niejasna jest sprawa wykonania drenażu wokół budynku. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy potencjalny wykonawca ma wykonać drenaż wokół budynku i uwzględnić go w przedstawionym kosztorysie?

Odp. Zamawiający nie planuje wykonania drenażu.

Z up. Wójta
Monika Borysewicz
Zastępca Wójta