

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Leśnictwo Ławszowa			
1 d.1	KNR AT-06 0104-03		Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
			0,15 * 3,5 * 800 * 2	t	840,000	
					RAZEM	840,000
2 d.1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			4 * 800	m2	3 200,000	
					RAZEM	3 200,000
3 d.1	KNNR 6 0113-06		Warstwa z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			4 * 800	m2	3 200,000	
					RAZEM	3 200,000
2			Leśnictwo Lubiechów			
4 d.2	KNR AT-06 0104-03		Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
			0,15 * 3,5 * 1300 * 2	t	1 365,000	
					RAZEM	1 365,000
5 d.2	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			4 * 1300	m2	5 200,000	
					RAZEM	5 200,000
6 d.2	KNNR 6 0113-06		Warstwa z kruszyw łamanych 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			4 * 1300	m2	5 200,000	
					RAZEM	5 200,000